

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.
Kod CPV 45400000-1
Budowa Bardy. Gmina Dygowo.
Inwestor Gmina Dygowo. 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1.

Sporządził mgr inż. Zbigniew Druźba

Kołobrzeg wrzesień 2009 r.

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty remontowe dachu Kod CPV: 45111300-1		
1	S 00.01.	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Kod CPV: 45111300-1 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
2	S 00.01.	Utylizacja płyt azbestocementowych Kod CPV: 45111300-1 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
3	S 00.01.	Rektyfikacja ściągów konstrukcji - sprawdzenie ściągaczy (komplet 3) Kod CPV: 45111300-1 całość konstrukcji 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
4	S 00.01.	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111100-9 36	m2	36,000
		razem	m2	36,000
5	S 00.01.	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111100-9 46	m	46,000
		razem	m	46,000
6	S 00.01.	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111100-9 16	m	16,000
		razem	m	16,000
7	S 00.01.	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm Kod CPV: 45111100-9 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
8	S 00.01.	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych Kod CPV: 45111100-9 48	m	48,000
		razem	m	48,000
9	S 00.01.	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu Kod CPV: 45223000-6 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
10	S 00.01.	Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu Kod CPV: 45223000-6 12	m	12,000
		razem	m	12,000
11	S 00.01.	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie Kod CPV: 45223000-6 8*2,0	m	16,000
		razem	m	16,000
12	S 00.01.	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków Kod CPV: 45210000-2 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
13	S 00.01.	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt Kod CPV: 45210000-2		

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		88	m2	88,000
		razem	m2	88,000
14	S 00.01.	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach Kod CPV: 45210000-2 24	szt	24,000
		razem	szt	24,000
15	S 00.01.	Izolacja z membrany polietylenowej wysokoparopraepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45210000-2 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
16	S 00.01.	Łączenie połączeń dachowych Kod CPV: 45210000-2 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
17	S 00.01.	Wyrzutnia dachowa typu C 315 mm z polichlorku winylu z podstawą i przejściem przez dach Kod CPV: 45350000-5 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
18	S 00.01.	Obróbki z blachy stalowej powlekanej, przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm w kolorze pokrycia dachowego Kod CPV: 45210000-2 25	m2	25,000
		razem	m2	25,000
19	S 00.01.	Obróbki z blachy powlekanej podpórek słupów, uchwytów w dachach krytych blachą Kod CPV: 45210000-2 12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
20	S 00.01.	Pokrycie dachu blachodachówką w kolorze ciemnoczerwonym, gr. blachy 0,5 mm, wysokość przetłoczenia 20 mm, Kod CPV: 45450000-6 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
21	S 00.01.	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką Kod CPV: 45450000-6 10,0+4,5	mb	14,500
		razem	mb	14,500
22	S 00.01.	Blachy okapowe dachu krytego blachą dachówkopodobną Kod CPV: 45450000-6 28	m	28,000
		razem	m	28,000
23	S 00.01.	Wiatrownice boczne dachu krytego blachą dachówkopodobną Kod CPV: 45450000-6 28	m	28,000
		razem	m	28,000
24	S 00.01.	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 10cm w kolorze pokrycia Kod CPV: 45450000-6 16	m	16,000
		razem	m	16,000
25	S 00.01.	Rury spustowe z blachy powlekanej o średnicy 10 i 11cm w kolorze pokrycia Kod CPV: 45450000-6 12	m	12,000
		razem	m	12,000

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
26	S 00.01.	Montaż obróbek z blachy powlekanej lei spustowych Kod CPV: 45450000-6 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
27	S 00.01.	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt z wełny mineralnej układane na sucho gr. 20 cm Kod CPV: 45450000-6 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
28	S 00.01.	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45450000-6 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
		II. Roboty remontowe wewnętrzne Kod CPV: 45400000-1		
29	S 00.01.	Wykucie z muru okien wraz z parapetami i drzwi, wraz z ościeżnicami Kod CPV: 45111300-1 35,777	m2	35,777
		razem	m2	35,777
30	S 00.01.	Rozbiórka pieców licowanych kaflami wraz z podstawą (2 piece) Kod CPV: 45111300-1 1,7*0,7*2,2+0,9*0,6*2,0	m3	3,698
		razem	m3	3,698
31	S 00.01.	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - pomieszczenie WC i przedsionka Kod CPV: 45111300-1 3,6+2,4+2,0+3,07*3,25	m2	17,978
		razem	m2	17,978
32	S 00.01.	Uzupełnienie desek podłogowych (w miejscach pieców) Kod CPV: 45430000-0 1,7*0,7+0,9*0,6	m2	1,730
		razem	m2	1,730
33	S 00.01.	Demontaż podsufitki z płyt Kod CPV: 45111300-1 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
34	S 00.01.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu Kod CPV: 45410000-4 10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
35	S 00.01.	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby w tym olejnej lub zdzieraniem tapet na ścianach Kod CPV: 45410000-4 448,287	m2	448,287
		razem	m2	448,287
36	S 00.01.	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach Kod CPV: 45410000-4 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
37	S 00.01.	Sufit z płyt g-k systemowy na ruszcie metalowym Kod CPV: 45450000-6 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
38	S 00.01.	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Kod CPV: 45410000-4		

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		448,287-42,36-31,5	m2	374,427
		razem	m2	374,427
39	S 00.01.	Podkłady betonowe z B 15 pod posadzki WC Kod CPV: 45400000-1 11*0,02	m3	0,220
		razem	m3	0,220
40	S 00.01.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder E - pozioma podposadzkowa Kod CPV: 45450000-6 11*1,1	m2	12,100
		razem	m2	12,100
41	S 00.01.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder E - pionowa - WC i kuchnia Kod CPV: 45450000-6 31,5	m2	31,500
		razem	m2	31,500
42	S 00.01.	Narożniki Atlas Wonder Kod CPV: 45450000-6 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
43	S 00.01.	Izolacje taśmą narożną Wonder Kod CPV: 45450000-6 16	m	16,000
		razem	m	16,000
44	S 00.01.	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną z cokolikiem 10 cm - WC Kod CPV: 45450000-6 11*1,1	m2	12,100
		razem	m2	12,100
45	S 00.01.	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi ceramicznymi mocowanymi na klej - WC Kod CPV: 45450000-6 1,5*21	m2	31,500
		razem	m2	31,500
46	S 00.01.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany Kod CPV: 45442100-8 448,287-42,36	m2	405,927
		razem	m2	405,927
47	S 00.01.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - sufit Kod CPV: 45442100-8 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
48	S 00.01.	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - kuchnia, przedsionek i korytarz przy WC Kod CPV: 45442100-8 (3,07+3,25)*2*1,5+(3,2+2,6)*2*1,5+ 6,0	m2	42,360
		razem	m2	42,360
49	S 00.01.	Przygotowanie powierzchni i malowanie dwukrotne elementów konstrukcji w pomieszczeniu sali świetlicy Kod CPV: 45442100-8 12	m2	12,000
		razem	m2	12,000

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
50	S 00.01.	Montaż okien z wysokoudarowego PCV w kolorze "dąb polski" .dwuskrzydłowe (6 szt.) ,uchylno-rozwieranych z ościeżnicą i parapetami wewnętrznymi z PCV (wymiary sprawdzić na budowie) Kod CPV: 45420000-7 1,65*1,65*6	m2	16,335
			razem	m2
51	S 00.01.	Montaż okien z wysokoudarowego PCV w kolorze "dąb polski" jednoskrzydłowe (6 szt) uchylno-rozwieranych z ościeżnicą i parapetami wewnętrznymi z PCV (wymiary sprawdzić na budowie) Kod CPV: 45420000-7 1,65*0,8*6	m2	7,920
			razem	m2
52	S 00.01.	Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej (parapety szer. 22 cm umożliwiające ocieplenie ścian zewn. gr 10 cm) Kod CPV: 45450000-6 10	szt	10,000
			razem	szt
53	S 00.01.	Drzwi wejściowe zewnętrzne z PCV dwuskrzydłowe (1 skrzydło min. 90 cm), ocieplone 1,5 x 2,10 m, w kolorze brązowym , pełne ,wzmocnione z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
54	S 00.01.	Drzwi wewnętrzne do przedsionka 1,5 x 2,10 m z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
55	S 00.01.	Drzwi płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
56	S 00.01.	Drzwi wewnętrzne zasuwane 1,65x2,05 m wykończone szklone z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
57	S 00.01.	Drzwi wewnętrzne pełne 0,9x2,05 m z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
58	S 00.01.	Drzwi płytowe wewnętrzne, jednodzielne ,fabrycznie wykończone szklone z ościeżnicą i kratką wentylacyjną z ościeżnicą regulowaną - WC Kod CPV: 45420000-7 2	kpl	2,000
			razem	kpl
59	S 00.01.	Montaż pieców akumulacyjnych elektrycznych o mocy 1,5 kW z wykonaniem zasilania Kod CPV: 45315000-8 3	kpl	3,000
			razem	kpl
60	S 00.01.	Wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej z podłączeniem (wymiana przez uprawnionego elektryka) Kod CPV: 45310000-3 1	szt	1,000
			razem	szt

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
61	S 00.01.	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" i sedesem (z remontem podejść) - WC Kod CPV: 45330000-9 1	kpl	1,000
			razem	kpl
62	S 00.01.	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa (z remontem podejścia) -WC Kod CPV: 45330000-9 1	kpl	1,000
			razem	kpl
63	S 00.01.	Wymiana zlewozmywaka z blachy jednokomorowego z płytą ociekową (z remntem podejścia) - kuchnia Kod CPV: 45330000-9 1	szt	1,000
			razem	szt
64	S 00.01.	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm (z remontem podejścia) - WC (2x) i kuchnia Kod CPV: 45330000-9 2	szt	2,000
			razem	szt
65	S 00.01.	Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody c.w.u (2 kW), 10 l z baterią trójdrożną wraz z instalacją podłączeniową Kod CPV: 45310000-3 1	kpl	1,000
			razem	kpl
66	S 00.01.	Wyrównanie wysokości stopni wejściowych z przedsionka do sali Kod CPV: 45400000-1 1	miejsce	1,000
			razem	miejsce
67	S 00.01.	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - szczelina dylatacyjna w przedsionku Kod CPV: 45431000-7 3,25	m	3,250
			razem	m
68	S 00.01.	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych gresowych mrozoodpornych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm z cokolikiem 10 cm - przedsionek Kod CPV: 45431000-7 3,07*3,25*1,08	m2	10,776
			razem	m2
69	S 00.01.	Wymiana paneli na PCV (przedsionek - sufit) z demontażem istniejących ze zbutwiałych desek Kod CPV: 45450000-6 3,25*3,07	m2	9,978
			razem	m2
70	S 00.01.	Czyszczenie posadzek drewnianych i lakierowanie posadzek z deszczułek Kod CPV: 45430000-0 42	m2	42,000
			razem	m2
71	S 00.01.	Czyszczenie posadzek lastrykowych Kod CPV: 45430000-0 8+6+14+9	m2	37,000
			razem	m2
		III. Roboty remontowe zewnętrzne Kod CPV: 45400000-1		
72	S 00.01.	Wymiana paneli na PCV (wewnętrzna powierzchnia daszku nad wejściem - sufit) z demontażem istniejących ze zbutwiałych desek Kod CPV: 45450000-6		

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		4,0*2,25	m2	9,000
		razem	m2	9,000
73	S 00.01.	Zerwanie posadzek lastrykowych na podeście wejściowym i schodach Kod CPV: 45431000-7 4,0*2,25+7*2,0*0,28+7*2,0*0,7	m2	22,720
		razem	m2	22,720
74	S 00.01.	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych gresowych mrozoodpornych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm Kod CPV: 45431000-7 4,0*2,25+7*2,0*0,28+7*2,0*0,7	m2	22,720
		razem	m2	22,720
75	S 00.01.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni do 5m2 Kod CPV: 45410000-4 8	m2	8,000
		razem	m2	8,000
76	S 00.01.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową z gruntowaniem Kod CPV: 45442100-8 3+8*3+4*8/2+4,5*3+4,5*3*0,5-19,8	m2	43,450
		razem	m2	43,450
77	S 00.01.	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m Kod CPV: 45100000-8 4,5*8+8*6	m2	84,000
		razem	m2	84,000
78	S 00.01.	Balustrady schodowe jednopłaszczyznowe z prętów stalowych malowana proszkowo ,wys. 1,10 m osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu Kod CPV: 45400000-1 2,0*1,3*2	m	5,200
		razem	m	5,200
79	S 00.01.	Balustrady tarasowe stalowe malowane proszkowo wys. 1,10m z pochwytym stalowym Kod CPV: 45400000-1 5,4	m	5,400
		razem	m	5,400
80	S 00.01.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km Kod CPV: 45111300-1 5	m3	5,000
		razem	m3	5,000
81	S 00.01.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 45111300-1 5	m3	5,000
		razem	m3	5,000

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Kod CPV	Opis robót
I.	45111300-1	Roboty remontowe dachu
II.	45400000-1	Roboty remontowe wewnętrzne
III.	45400000-1	Roboty remontowe zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.
Kod CPV 45400000-1
Budowa Bardy. Gmina Dygowo.
Inwestor Gmina Dygowo. 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1.

Sporządził mgr inż. Zbigniew Druźba

Kołobrzeg wrzesień 2009 r.

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty remontowe dachu Kod CPV: 45111300-1		
1	S 00.01.	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Kod CPV: 45111300-1 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
2	S 00.01.	Utylizacja płyt azbestocementowych Kod CPV: 45111300-1 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
3	S 00.01.	Rektyfikacja ściągów konstrukcji - sprawdzenie ściągaczy (komplet 3) Kod CPV: 45111300-1 całość konstrukcji 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
4	S 00.01.	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111100-9 36	m2	36,000
		razem	m2	36,000
5	S 00.01.	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111100-9 46	m	46,000
		razem	m	46,000
6	S 00.01.	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111100-9 16	m	16,000
		razem	m	16,000
7	S 00.01.	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm Kod CPV: 45111100-9 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
8	S 00.01.	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych Kod CPV: 45111100-9 48	m	48,000
		razem	m	48,000
9	S 00.01.	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu Kod CPV: 45223000-6 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
10	S 00.01.	Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu Kod CPV: 45223000-6 12	m	12,000
		razem	m	12,000
11	S 00.01.	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie Kod CPV: 45223000-6 8*2,0	m	16,000
		razem	m	16,000
12	S 00.01.	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków Kod CPV: 45210000-2 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
13	S 00.01.	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt Kod CPV: 45210000-2		

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		88	m2	88,000
		razem	m2	88,000
14	S 00.01.	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach Kod CPV: 45210000-2 24	szt	24,000
		razem	szt	24,000
15	S 00.01.	Izolacja z membrany polietylenowej wysokoparopraepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45210000-2 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
16	S 00.01.	Łączenie połaci dachowych Kod CPV: 45210000-2 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
17	S 00.01.	Wyrzutnia dachowa typu C 315 mm z polichlorku winylu z podstawą i przejściem przez dach Kod CPV: 45350000-5 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
18	S 00.01.	Obróbki z blachy stalowej powlekanej, przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm w kolorze pokrycia dachowego Kod CPV: 45210000-2 25	m2	25,000
		razem	m2	25,000
19	S 00.01.	Obróbki z blachy powlekanej podpórek słupów, uchwytów w dachach krytych blachą Kod CPV: 45210000-2 12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
20	S 00.01.	Pokrycie dachu blachodachówką w kolorze ciemnoczerwonym, gr. blachy 0,5 mm, wysokość przetłoczenia 20 mm, Kod CPV: 45450000-6 135	m2	135,000
		razem	m2	135,000
21	S 00.01.	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką Kod CPV: 45450000-6 10,0+4,5	mb	14,500
		razem	mb	14,500
22	S 00.01.	Blachy okapowe dachu krytego blachą dachówkopodobną Kod CPV: 45450000-6 28	m	28,000
		razem	m	28,000
23	S 00.01.	Wiatrownice boczne dachu krytego blachą dachówkopodobną Kod CPV: 45450000-6 28	m	28,000
		razem	m	28,000
24	S 00.01.	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 10cm w kolorze pokrycia Kod CPV: 45450000-6 16	m	16,000
		razem	m	16,000
25	S 00.01.	Rury spustowe z blachy powlekanej o średnicy 10 i 11cm w kolorze pokrycia Kod CPV: 45450000-6 12	m	12,000
		razem	m	12,000

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
26	S 00.01.	Montaż obróbek z blachy powlekanej lei spustowych Kod CPV: 45450000-6 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
27	S 00.01.	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt z wełny mineralnej układane na sucho gr. 20 cm Kod CPV: 45450000-6 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
28	S 00.01.	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45450000-6 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
		II. Roboty remontowe wewnętrzne Kod CPV: 45400000-1		
29	S 00.01.	Wykucie z muru okien wraz z parapetami i drzwi, wraz z ościeżnicami Kod CPV: 45111300-1 35,777	m2	35,777
		razem	m2	35,777
30	S 00.01.	Rozbiórka pieców licowanych kaflami wraz z podstawą (2 piece) Kod CPV: 45111300-1 1,7*0,7*2,2+0,9*0,6*2,0	m3	3,698
		razem	m3	3,698
31	S 00.01.	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - pomieszczenie WC i przedsionka Kod CPV: 45111300-1 3,6+2,4+2,0+3,07*3,25	m2	17,978
		razem	m2	17,978
32	S 00.01.	Uzupełnienie desek podłogowych (w miejscach pieców) Kod CPV: 45430000-0 1,7*0,7+0,9*0,6	m2	1,730
		razem	m2	1,730
33	S 00.01.	Demontaż podsufitki z płyt Kod CPV: 45111300-1 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
34	S 00.01.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu Kod CPV: 45410000-4 10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
35	S 00.01.	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby w tym olejnej lub zdzieraniem tapet na ścianach Kod CPV: 45410000-4 448,287	m2	448,287
		razem	m2	448,287
36	S 00.01.	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach Kod CPV: 45410000-4 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
37	S 00.01.	Sufit z płyt g-k systemowy na ruszcie metalowym Kod CPV: 45450000-6 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
38	S 00.01.	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Kod CPV: 45410000-4		

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		448,287-42,36-31,5	m2	374,427
		razem	m2	374,427
39	S 00.01.	Podkłady betonowe z B 15 pod posadzki WC Kod CPV: 45400000-1 11*0,02	m3	0,220
		razem	m3	0,220
40	S 00.01.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder E - pozioma podposadzkowa Kod CPV: 45450000-6 11*1,1	m2	12,100
		razem	m2	12,100
41	S 00.01.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder E - pionowa - WC i kuchnia Kod CPV: 45450000-6 31,5	m2	31,500
		razem	m2	31,500
42	S 00.01.	Narożniki Atlas Wonder Kod CPV: 45450000-6 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
43	S 00.01.	Izolacje taśmą narożną Wonder Kod CPV: 45450000-6 16	m	16,000
		razem	m	16,000
44	S 00.01.	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną z cokolikiem 10 cm - WC Kod CPV: 45450000-6 11*1,1	m2	12,100
		razem	m2	12,100
45	S 00.01.	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi ceramicznymi mocowanymi na klej - WC Kod CPV: 45450000-6 1,5*21	m2	31,500
		razem	m2	31,500
46	S 00.01.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany Kod CPV: 45442100-8 448,287-42,36	m2	405,927
		razem	m2	405,927
47	S 00.01.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - sufit Kod CPV: 45442100-8 150	m2	150,000
		razem	m2	150,000
48	S 00.01.	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - kuchnia, przedsionek i korytarz przy WC Kod CPV: 45442100-8 (3,07+3,25)*2*1,5+(3,2+2,6)*2*1,5+ 6,0	m2	42,360
		razem	m2	42,360
49	S 00.01.	Przygotowanie powierzchni i malowanie dwukrotne elementów konstrukcji w pomieszczeniu sali świetlicy Kod CPV: 45442100-8 12	m2	12,000
		razem	m2	12,000

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
50	S 00.01.	Montaż okien z wysokoudarowego PCV w kolorze "dąb polski" .dwuskrzydłowe (6 szt.) ,uchylno-rozwieranych z ościeżnicą i parapetami wewnętrznymi z PCV (wymiary sprawdzić na budowie) Kod CPV: 45420000-7 1,65*1,65*6	m2	16,335
			razem	m2
51	S 00.01.	Montaż okien z wysokoudarowego PCV w kolorze "dąb polski" jednoskrzydłowe (6 szt) uchylno-rozwieranych z ościeżnicą i parapetami wewnętrznymi z PCV (wymiary sprawdzić na budowie) Kod CPV: 45420000-7 1,65*0,8*6	m2	7,920
			razem	m2
52	S 00.01.	Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej (parapety szer. 22 cm umożliwiające ocieplenie ścian zewn. gr 10 cm) Kod CPV: 45450000-6 10	szt	10,000
			razem	szt
53	S 00.01.	Drzwi wejściowe zewnętrzne z PCV dwuskrzydłowe (1 skrzydło min. 90 cm), ocieplone 1,5 x 2,10 m, w kolorze brązowym , pełne ,wzmocnione z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
54	S 00.01.	Drzwi wewnętrzne do przedsionka 1,5 x 2,10 m z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
55	S 00.01.	Drzwi płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
56	S 00.01.	Drzwi wewnętrzne zasuwane 1,65x2,05 m wykończone szklone z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
57	S 00.01.	Drzwi wewnętrzne pełne 0,9x2,05 m z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
			razem	kpl
58	S 00.01.	Drzwi płytowe wewnętrzne, jednodzielne ,fabrycznie wykończone szklone z ościeżnicą i kratką wentylacyjną z ościeżnicą regulowaną - WC Kod CPV: 45420000-7 2	kpl	2,000
			razem	kpl
59	S 00.01.	Montaż pieców akumulacyjnych elektrycznych o mocy 1,5 kW z wykonaniem zasilania Kod CPV: 45315000-8 3	kpl	3,000
			razem	kpl
60	S 00.01.	Wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej z podłączeniem (wymiana przez uprawnionego elektryka) Kod CPV: 45310000-3 1	szt	1,000
			razem	szt

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
61	S 00.01.	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" i sedesem (z remontem podejść) - WC Kod CPV: 45330000-9 1	kpl	1,000
			razem	kpl
62	S 00.01.	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa (z remontem podejścia) -WC Kod CPV: 45330000-9 1	kpl	1,000
			razem	kpl
63	S 00.01.	Wymiana zlewozmywaka z blachy jednokomorowego z płytą ociekową (z remntem podejścia) - kuchnia Kod CPV: 45330000-9 1	szt	1,000
			razem	szt
64	S 00.01.	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm (z remontem podejścia) - WC (2x) i kuchnia Kod CPV: 45330000-9 2	szt	2,000
			razem	szt
65	S 00.01.	Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody c.w.u (2 kW), 10 l z baterią trójdrożną wraz z instalacją podłączeniową Kod CPV: 45310000-3 1	kpl	1,000
			razem	kpl
66	S 00.01.	Wyrównanie wysokości stopni wejściowych z przedsionka do sali Kod CPV: 45400000-1 1	miejsce	1,000
			razem	miejsce
67	S 00.01.	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - szczelina dylatacyjna w przedsionku Kod CPV: 45431000-7 3,25	m	3,250
			razem	m
68	S 00.01.	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych gresowych mrozoodpornych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm z cokolikiem 10 cm - przedsionek Kod CPV: 45431000-7 3,07*3,25*1,08	m2	10,776
			razem	m2
69	S 00.01.	Wymiana paneli na PCV (przedsionek - sufit) z demontażem istniejących ze zbutwiałych desek Kod CPV: 45450000-6 3,25*3,07	m2	9,978
			razem	m2
70	S 00.01.	Czyszczenie posadzek drewnianych i lakierowanie posadzek z deszczułek Kod CPV: 45430000-0 42	m2	42,000
			razem	m2
71	S 00.01.	Czyszczenie posadzek lastrykowych Kod CPV: 45430000-0 8+6+14+9	m2	37,000
			razem	m2
		III. Roboty remontowe zewnętrzne Kod CPV: 45400000-1		
72	S 00.01.	Wymiana paneli na PCV (wewnętrzna powierzchnia daszku nad wejściem - sufit) z demontażem istniejących ze zbutwiałych desek Kod CPV: 45450000-6		

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		4,0*2,25	m2	9,000
		razem	m2	9,000
73	S 00.01.	Zerwanie posadzek lastrykowych na podeście wejściowym i schodach Kod CPV: 45431000-7 4,0*2,25+7*2,0*0,28+7*2,0*0,7	m2	22,720
		razem	m2	22,720
74	S 00.01.	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych gresowych mrozoodpornych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm Kod CPV: 45431000-7 4,0*2,25+7*2,0*0,28+7*2,0*0,7	m2	22,720
		razem	m2	22,720
75	S 00.01.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni do 5m2 Kod CPV: 45410000-4 8	m2	8,000
		razem	m2	8,000
76	S 00.01.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową z gruntowaniem Kod CPV: 45442100-8 3+8*3+4*8/2+4,5*3+4,5*3*0,5-19,8	m2	43,450
		razem	m2	43,450
77	S 00.01.	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m Kod CPV: 45100000-8 4,5*8+8*6	m2	84,000
		razem	m2	84,000
78	S 00.01.	Balustrady schodowe jednopłaszczyznowe z prętów stalowych malowana proszkowo ,wys. 1,10 m osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu Kod CPV: 45400000-1 2,0*1,3*2	m	5,200
		razem	m	5,200
79	S 00.01.	Balustrady tarasowe stalowe malowane proszkowo wys. 1,10m z pochwytym stalowym Kod CPV: 45400000-1 5,4	m	5,400
		razem	m	5,400
80	S 00.01.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km Kod CPV: 45111300-1 5	m3	5,000
		razem	m3	5,000
81	S 00.01.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 45111300-1 5	m3	5,000
		razem	m3	5,000

Świetlica wiejska w Bardach - roboty remontowe.

Nr	Kod CPV	Opis robót
I.	45111300-1	Roboty remontowe dachu
II.	45400000-1	Roboty remontowe wewnętrzne
III.	45400000-1	Roboty remontowe zewnętrzne