

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.
Kod CPV 45400000-1
Budowa Świelubie 21/3. Gmina Dygowo.
Inwestor Gmina Dygowo. 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1.

Sporządził mgr inż. Zbigniew Druźba

Kołobrzeg październik 2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty remontowe dachu Kod CPV: 45111300-1		
1	S 00.01.	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111300-1 $(3,8+2*0,42)+(4,52+10,8+1,57+4*0,42)+(2,54+0,42)+(2,92+2*0,42)$	m	29,930
razem			m	29,930
2	S 00.01.	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111300-1 3,5	m	3,500
razem			m	3,500
3	S 00.01.	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45111100-9 $(3,8+2*0,42)*0,5+(4,52+10,8+1,57+4*0,42)*0,5+(2,54+0,42)*0,5+(2,92+2*0,42)*0,5+(0,8+0,6)*2*0,6$	m2	16,645
razem			m2	16,645
4	S 00.01.	Rozebranie kominów wolno stojących Kod CPV: 45111100-9 1,0*0,7*0,85	m3	0,595
razem			m3	0,595
5	S 00.01.	Rozbiórka pokrycia warstwy papy z dachów betonowych Kod CPV: 45111300-1 $(3,8+2*0,42)*(4,52+10,8+1,57+4*0,42)+(2,54+0,42)*(2,92+2*0,42)$	m2	97,294
razem			m2	97,294
6	S 00.01.	Uzupełnienie płyty żelbetowej dachu gr. 12 cm w elementach konstrukcyjnych dachu Kod CPV: 45223000-6 1,0*0,7*0,12	m3	0,084
razem			m3	0,084
7	S 00.01.	Remont i uzupełnienie podłoża z zaprawy cementowej M 12 pod pokrycie z papy, z zatarciem na ostro Kod CPV: 45450000-6 $(3,8+2*0,42)*(4,52+10,8+1,57+4*0,42)+(2,54+0,42)*(2,92+2*0,42)$	m2	97,294
razem			m2	97,294
8	S 00.01.	Wyrzutnia dachowa typu C 315 mm z polichlorku winylu z podstawą i przejściem przez dach Kod CPV: 45350000-5 1+1	szt	2,000
razem			szt	2,000
9	S 00.01.	Izolacje jednowarstwowe cieplne dachu z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 15 cm układanych na wierzchu konstrukcji Kod CPV: 45450000-6 $(3,8+2*0,42)*(4,52+10,8+1,57+4*0,42)+(2,54+0,42)*(2,92+2*0,42)$	m2	97,294
razem			m2	97,294
10	S 00.01.	Obróbki z blachycynkowo - tytanowej, przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm Kod CPV: 45210000-2 25	m2	25,000
razem			m2	25,000
11	S 00.01.	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną Kod CPV: 45450000-6 $(3,8+2*0,42)*(4,52+10,8+1,57+4*0,42)+(2,54+0,42)*(2,92+2*0,42)$	m2	97,294
razem			m2	97,294
12	S 00.01.	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 12 cm Kod CPV: 45450000-6 29,93	m	29,930
razem			m	29,930

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
13	S 00.01.	Rury spustowe z blachy powlekanej o średnicy 10 cm Kod CPV: 45450000-6 3*3,5	m	10,500
		razem	m	10,500
14	S 00.01.	Montaż obróbek z blachy powlekanej, lei spustowych Kod CPV: 45450000-6 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
		II. Roboty remontowe wewnętrzne Kod CPV: 45400000-1		
15	S 00.01.	Wykucie z muru drzwi, wraz z ościeżnicami Kod CPV: 45111300-1 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
16	S 00.01.	Rozbiórka pieców licowanych kaflami wraz z podstawą (2 piece) Kod CPV: 45111300-1 1,1*0,7*2,2+0,76*0,54*1,75	m3	2,412
		razem	m3	2,412
17	S 00.01.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory okrągłe 15 cm Kod CPV: 45111300-1 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
18	S 00.01.	Poszerzenie otworu drzwiowego wejścia do budynku do szerokości w świetle 1,20 m Kod CPV: 45111300-1 0,33*0,42*2,10	m3	0,291
		razem	m3	0,291
19	S 00.01.	Poszerzenie otworu drzwiowego - drzwi wewnętrzne do szerokości w świetle 0,90 m (drzwi do sali i kuchni) Kod CPV: 45111300-1 2*0,2*0,42*2,0	m3	0,336
		razem	m3	0,336
20	S 00.01.	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm Kod CPV: 45111300-1 2*1,6	m	3,200
		razem	m	3,200
21	S 00.01.	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm Kod CPV: 45111300-1 4	koniec	4,000
		razem	koniec	4,000
22	S 00.01.	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej - przesionek (wejście do nowego WC) Kod CPV: 45111300-1 0,86*2,49	m2	2,141
		razem	m2	2,141
23	S 00.01.	Zerwanie posadzek cementowych - przedsionek, pom. gospodarcze, pom. kuchenne i pom. zaplecza sali Kod CPV: 45111300-1 2,94+2,14+6,65+17,18	m2	28,910
		razem	m2	28,910
24	S 00.01.	Rozebranie miejscowe podłogi z desek, wymiana legarów na filarkach (4 miejsca) Kod CPV: 45111300-1 4*1,5	m2	6,000
		razem	m2	6,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
25	S 00.01.	Uzupełnienie desek podłogowych (w miejscach pieców i zapadnięć podłogi) Kod CPV: 45430000-0 2,412+1,5*1,0*4	m2	8,412
		razem	m2	8,412
26	S 00.01.	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm - WC Kod CPV: 45210000-2 1,55*2,49-0,9*2,05	m2	2,015
		razem	m2	2,015
27	S 00.01.	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - WC Kod CPV: 45210000-2 1,5*2	m	3,000
		razem	m	3,000
28	S 00.01.	Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie - WC Kod CPV: 45410000-4 (1,55*2,49-0,9*2,05)*2	m2	4,029
		razem	m2	4,029
29	S 00.01.	Wymiana kratki wentylacyjnych na okrągłe fi. 15 cm Kod CPV: 45350000-5 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
30	S 00.01.	Wentylatory z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 150 mm Kod CPV: 45350000-5 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
31	S 00.01.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu Kod CPV: 45410000-4 10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
32	S 00.01.	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą szrotkowania i smarowania pleśniochronem Kod CPV: 45442300-0 (3,8+4,52)*2*2,51-0,9*2,0-2,1*1,1	m2	37,656
		razem	m2	37,656
33	S 00.01.	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą szrotkowania i smarowania pleśniochronem Kod CPV: 45442300-0 17,18	m2	17,180
		razem	m2	17,180
34	S 00.01.	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby w tym olejnej lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach Kod CPV: 45410000-4 (1,87+1,57)*2*2,49-1,0*2,0-1,55*2,49-0,8*2,0+(10,8+4,0)*2*2,52-0,8*2,0-3*1,5*1,1-0,68*2,05-0,9*2,0+(3,8+4,52)*2*2,51-0,9*2,0-2,1*1,1+(2,54+2,92)*2*2,52-0,68*2,05+2,94+2,14+43,2+17,18+6,65	m2	210,411
		razem	m2	210,411
35	S 00.01.	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Kod CPV: 45410000-4 (1,87+1,57)*2*2,49-1,0*2,0-1,55*2,49-0,8*2,0+(10,8+4,0)*2*2,52-0,8*2,0-3*1,5*1,1-0,68*2,05-0,9*2,0+(3,8+4,52)*2*2,51-0,9*2,0-2,1*1,1+(2,54+2,92)*2*2,52-0,68*2,05-24,270	m2	114,031
		razem	m2	114,031
36	S 00.01.	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Kod CPV: 45410000-4 2,94+2,14+43,2+17,18+6,65	m2	72,110
		razem	m2	72,110

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
37	S 00.01.	Podkłady betonowe z B 15 pod posadzki WC, gosp. i przedsionek Kod CPV: 45400000-1 $(2,94+2,14+3,65)*0,03+(1,1*0,7+0,76*0,54)*0,03$	m3	0,297
		razem	m3	0,297
38	S 00.01.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder E - pozioma podposadzkowa - WC, kuchnia Kod CPV: 45450000-6 2,14+6,65	m2	8,790
		razem	m2	8,790
39	S 00.01.	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii wodoszczelnej Atlas Wonder E - pionowa - WC i kuchnia (do wysokości 1,50 m) Kod CPV: 45450000-6 $(1,98+1,55)*2*1,5-0,9*1,5+(2,54+2,92)*2*1,5-0,9*1,5$	m2	24,270
		razem	m2	24,270
40	S 00.01.	Narożniki Atlas Wonder Kod CPV: 45450000-6 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
41	S 00.01.	Izolacje taśmą narożną Wonder Kod CPV: 45450000-6 $(1,98+1,55)*2-0,9+(2,54+2,92)*2-0,9$	m	16,180
		razem	m	16,180
42	S 00.01.	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną z cokółkiem 10 cm - WC , kuchnia Kod CPV: 45450000-6 $(2,14+6,65)*1,1$	m2	9,669
		razem	m2	9,669
43	S 00.01.	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych 20x25cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną z cokółkiem 10 cm - przedsionek Kod CPV: 45450000-6 $(1,57*1,87)*1,1$	m2	3,229
		razem	m2	3,229
44	S 00.01.	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi ceramicznymi mocowanymi na klej - WC , kuchnia do wys. 1,5 m Kod CPV: 45450000-6 $(1,98+1,55)*2*1,5-0,9*1,5+(2,54+2,92)*2*1,5-0,9*1,5$	m2	24,270
		razem	m2	24,270
45	S 00.01.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany Kod CPV: 45442100-8 $(1,87+1,57)*2*2,49-1,0*2,0-1,55*2,49-0,8*2,0+(10,8+4,0)*2*2,52-0,8*2,0-3*1,5*1,1-0,68*2,05-0,9*2,0+(3,8+4,52)*2*2,51-0,9*2,0-2,1*1,1+(2,54+2,92)*2*2,52-0,68*2,05-24,270$	m2	114,031
		razem	m2	114,031
46	S 00.01.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - sufit Kod CPV: 45442100-8 2,94+2,14+43,2+17,18+6,65	m2	72,110
		razem	m2	72,110
47	S 00.01.	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - przedsionek Kod CPV: 45442100-8 $(1,87+1,57)*2*1,5-1,2*1,5-0,9*1,5-1,0*1,5$	m2	5,670
		razem	m2	5,670

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
48	S 00.01.	Drzwi wejściowe zewnętrzne z PCV dwuskrzydłowe (1 skrzydło min. 90 cm), ocieplone 1,2 x 2,05 m w świetle otworu, w kolorze brązowym, pełne, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną- trzy zawiasy Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
49	S 00.01.	Drzwi wewnętrzne pełne 0,9x2,05 m w świetle otworu, z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
50	S 00.01.	Drzwi płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 0,9x2,05 m w świetle otworu szklone z ościeżnicą regulowaną Kod CPV: 45420000-7 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
51	S 00.01.	Drzwi płytowe wewnętrzne, jednodzielne, fabrycznie wykończone szklone, 0,9x2,05 m w świetle otworu z kratką wentylacyjną z ościeżnicą regulowaną - WC Kod CPV: 45420000-7 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
52	S 00.01.	Montaż pieców akumulacyjnych elektrycznych o mocy 1,5 kW z wykonaniem zasilania Kod CPV: 45315000-8 3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
53	S 00.01.	Montaż pieców akumulacyjnych elektrycznych o mocy 0,9 kW z wykonaniem zasilania Kod CPV: 45315000-8 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
54	S 00.01.	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych średnicy 32-40mm Kod CPV: 45330000-9 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
55	S 00.01.	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki Kod CPV: 45330000-9 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
56	S 00.01.	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: 45330000-9 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
57	S 00.01.	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: 45330000-9 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
58	S 00.01.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: 45330000-9 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
59	S 00.01.	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową Kod CPV: 45330000-9 1	podejście	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	podejście	1,000
60	S 00.01.	Montaż zlewozmywaków stalowych z płytą ociekową na ścianie - kuchnia Kod CPV: 45330000-9 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
61	S 00.01.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - WC Kod CPV: 45330000-9 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
62	S 00.01.	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - WC Kod CPV: 45330000-9 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
63	S 00.01.	Wymiana przewodów instalacji elektrycznej - całość Kod CPV: 45310000-3 36	m	36,000
		razem	m	36,000
64	S 00.01.	Wymiana osprzętu elektrycznego - całość Kod CPV: 45310000-3 20	szt	20,000
		razem	szt	20,000
65	S 00.01.	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej z podłączeniem (wymiana przez uprawnionego elektryka) Kod CPV: 45310000-3 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
66	S 00.01.	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych Kod CPV: 45310000-3 14	szt	14,000
		razem	szt	14,000
67	S 00.01.	Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody c.w.u (2 kW), 10 l z baterią trójdrożną wraz z instalacją podłączeniową - kuchnia i WC Kod CPV: 45310000-3 1+1	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
68	S 00.01.	Czyszczenie posadzek drewnianych i lakierowanie posadzek z deszczutek Kod CPV: 45430000-0 43,2	m2	43,200
		razem	m2	43,200
III. Roboty remontowe zewnętrzne				
Kod CPV: 45400000-1				
69	S 00.01.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nowej sieci zewnętrznej z wodomierzem Kod CPV: 45232100-3 1	kpl	1,000
70	S 00.01.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nowej sieci zewnętrznej Kod CPV: 45232400-6 1	kpl	1,000
71	S 00.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z podbudową Kod CPV: 45233260-9 6,6	m	6,600

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	6,600
72	S 00.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem z podbudową Kod CPV: 45233260-9 6,0*0,7	m2	4,200
		razem	m2	4,200
73	S 00.01.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokłą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Kod CPV: 45410000-4 (1,98+1,87+3*0,42)*3,1-1,2*2,05+(1,57+10,8+4,52+4*0,42)*3,4-3*1,5*1,1-2,1*1,1+(3,8+2*0,42)*3,4+(4,52+3,0)*3,4+(2,54+2,92+0,42*2)*3,1	m2	130,133
		razem	m2	130,133
74	S 00.01.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokłą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Kod CPV: 45410000-4 130,133	m2	130,133
		razem	m2	130,133
75	S 00.01.	Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS STOPTER Kod CPV: 45410000-4 130,133	m2	130,133
		razem	m2	130,133
76	S 00.01.	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm Kod CPV: 45410000-4 130,133	m2	130,133
		razem	m2	130,133
77	S 00.01.	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr. 2 cm Kod CPV: 45410000-4 (1,2+2,05*2)*0,2+3*(1,5+2*1,1)*0,15+(2,1+2*1,1)*0,15	m2	3,370
		razem	m2	3,370
78	S 00.01.	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Kod CPV: 45410000-4 130,133+3,37	m2	133,503
		razem	m2	133,503
79	S 00.01.	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Kod CPV: 45410000-4 3,4*2+3,1*3	m	16,100
		razem	m	16,100
80	S 00.01.	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Kod CPV: 45410000-4 1,4+0,7+3*0,42+1,57+10,8+4,52+4*0,42+3,8+2*0,42+4,52+3,0+2,54+2,92+0,42	m	39,970
		razem	m	39,970
81	S 00.01.	Cokół z masy tynkarskiej Kod CPV: 45410000-4 (1,4+0,7+3*0,42+1,57+10,8+4,52+4*0,42+3,8+2*0,42+4,52+3,0+2,54+2,92+0,42)*0,5	m2	19,985
		razem	m2	19,985
82	S 00.01.	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m Kod CPV: 45100000-8 130,133	m2	130,133
		razem	m2	130,133
83	S 00.01.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową Kod CPV: 45442100-8		

PRZEDMIAR ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		130,133+3,37	m2	133,503
		razem	m2	133,503
84	S 00.01.	Balustrady schodowe jednopłaszczyznowe z prętów stalowych malowana proszkowo ,wys. 1,10 m osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu Kod CPV: 45400000-1 2,0*1,3	m	2,600
		razem	m	2,600
85	S 00.01.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Kod CPV: 45111300-1 2,412+0,134+0,86*0,13*2,49+28,91*0,04+1,0	m3	4,981
		razem	m3	4,981
86	S 00.01.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 45111300-1 4,981	m3	4,981
		razem	m3	4,981

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Świetlica wiejska w Świelubiu - roboty remontowe.

Nr	Kod CPV	Opis robót
I.	45111300-1	Roboty remontowe dachu
II.	45400000-1	Roboty remontowe wewnętrzne
III.	45400000-1	Roboty remontowe zewnętrzne