

Przebudowa drogi gminnej w m. Pustary.

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.01.01	45113000-2	<b>1. Roboty przygotowawcze.</b>		
1	KNR 2-01 0119/03			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,668
		D-01.02.04	45111100-9	<b>2. Roboty rozbiórkowe.</b>		
2	KNR 2-31 0803/03			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 23*5,0	m2	115,000
				razem	m2	115,000
3	KNR 2-31 0803/04			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm za dalsze 5 cm.	m2	115,000
4	KNR 2-31 0804/03			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłuczni kamiennego na podbudowie o grubości 15cm	m2	115,000
5	KNR 2-31 0804/04			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłuczni kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy za dalsze 5 cm.	m2	115,000
6	KNR 2-31 0813/01			Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	260,000
7	KNR 2-31 0812/03			Rozebranie ław z betonu pod krawężniki  260*0,05	m3	13,000
				razem	m3	13,000
8	KNR 4-04 1103/01			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie gruz bitumiczny 115*0,08 krawężnik 260*0,3*0,15 gruz z ławy 13 kruszywo 115*0,2	m3	9,200
					m3	11,700
					m3	13,000
					m3	23,000
				razem	m3	56,900
9	KNR 4-04 1103/04			Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	56,900
10	KNR 4-04 1103/05			Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości za dalsze 4 km.	m3	56,900
11	KNR 2-01 0129/10			Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 645*3,0+40*3,0	m2	2.055,000
				razem	m2	2.055,000
12	KNR 2-31 1507/06			Transport wewnętrzny samochodem o ładowności ponad 5 do 10t materiałów sztukowych o masie od 1000 do 2000kg z załadunkiem i wyladowaniem mechanicznym 2055*0,15*2,5	t	770,625
				razem	t	770,625
13	KNR 2-31 1508/02			Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t za dalsze 4 km.	t	770,625
		D-02.00.01	45111200-0	<b>3. Roboty ziemne.</b>		
14	KNR 2-01 0206/02	D-02.01.01		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	1.936,620
15	KNR 2-01 0214/04			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych za dalsze 4 km. 1936,62-55,13	m3	1.881,490
				razem	m3	1.881,490
16	KNR 2-31 0103/04	D-04.01.01.		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Jezdnia 300*5,5+25*(5,5+4,5)/2 Ciąg pieszo-jezdny (668,5-325)*4,5	m2	1.775,000
					m2	1.545,750

Przebudowa drogi gminnej w m. Pustary.

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				Chodniki 265*1,5-(3*3,0+3*5,0+2*4)*1,5+35*1,5+2*2*3+2,5*2*1,0+2*1,0*6 Schody terenowe - łącznik pieszy 40*2,0 zjazdy 5*3,5+16,5*3,5+4,5*3,5+5*2,5+4*2,0+2*3,0*2+(7,5+3,5)/2*3,5+(12+6)/2*2,5+4*2,5*2+4*3,5 razem	m2 m2 m2 m2	431,000 80,000 199,250 4.031,000
17	KNR 2-31 0104/07	D-04.02.01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	4.031,000
18	KNR 2-31 0104/08			Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm za dalsze 5 cm. 1775+1545,75 razem	m2 m2	3.320,750 3.320,750
			45233252-0	<b>4. Krawężniki i obrzeża betonowe.</b>		
19	KNR 2-31 0401/02	D-08.03.01		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża i ławy betonowe	m	407,500
20	KNR 2-31 0401/06	D-08.01.01		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	1.454,500
21	KNR 2-31 0402/03	D-08.03.01		Ława betonowa zwykła pod obrzeża 0,02 m3/mb. 407,5*0,02 razem	m3 m3	8,150 8,150
22	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01		Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,055 m3/mb. 1454,5*0,055 razem	m3 m3	79,998 79,998
23	KNR 2-31 0407/03	D-08.03.01		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 40*2+3,5*2+2*3*2+1,0*4+1,5*6*2+76+20+23+24,5*2+22+14,5+16+18+48 razem	m m	407,500 407,500
24	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej jezdnia 668,5*2 zjazdy 6+4*4+4*3+3*3,5+10+1+2*2,5*2+3+4,5+3*1,5+4*2,5+15*2 razem	m m m	1.337,000 117,500 1.454,500
			45233252-0	<b>5. Jezdnia.</b>		
25	KNR 2-31 0109/03	D-04.06.01		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	3.320,750
26	KNR 2-31 0109/04			Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm za dalsze 8 cm.	m2	3.320,750
27	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.320,750
			45233252-0	<b>6. Zjazdy.</b>		
28	KNR 2-31 0109/03	D-04.06.01		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	199,250
29	KNR 2-31 0109/04			Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm za dalsze 3 cm.	m2	199,250
30	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	199,250
			45233252-0	<b>7. Chodniki.</b>		
31	KNR 2-31 0511/02	D-08.02.02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	431,000
			45233252-0	<b>8. Schody terenowe.</b>		
32	KNR 2-31 0511/02	D-08.02.02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	80,000
			45233252-0	<b>9. Regulacja urządzeń.</b>		
33	KNR 2-31 1406/03	D-05.03.05		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	11,000

Przebudowa drogi gminnej w m. Pustary.

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-31 1406/04			Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	31,000
		D-07.02.01	45233252-0	<b>10. Oznakowanie.</b>		
35	KNR 2-31 0702/01			Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	12,000
36	KNR 2-31 0703/01			Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	12,000
		D-09.01.01	45233252-0	<b>11. Zieleń drogowa.</b>		
37	KNR 2-21 0218/01			Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim  1810*0,05	m3	90,500
				razem	m3	90,500
38	KNR 2-21 0401/01			Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II 300*2,0+40*2*2+350*1,5*2	m2	1.810,000
				razem	m2	1.810,000
		D-10.02.01	45233252-0	<b>12. Remont nawierzchni schodów betonowych.</b>		
39	KNR 2-02 0218/01			Nawierzchnia schodów betonowych z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu (6,5+9,5)*2,5*0,1	m3	4,000
				razem	m3	4,000
40	KNR 2-31 1305/03			Odnawianie farbą barier ochronnych stalowych dwustronnych o masie 1m 28kg (6,5+9,5)*2	m	32,000
				razem	m	32,000