

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 130	m m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
2	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 130	m m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 10	otw. otw.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3	otw. otw.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe oDYp-3x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
7	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY-5x6. w gotowych bruzdach 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8	KNNR 5 0212-01	Przewody sygnalizacyjne YKSY 4x1,5,5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
9	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
10	KNNR 5 0304-03	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane 15	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	KNNR 5 0307-01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szczelne 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNNR 5 0404-01	Tablica rozdzielcza T-P 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 0404-01	Tablica rozdzielcza T-K 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 0404-01	Tablica alarmowa Gazex kpl 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 0406-01	Detektor DEX-1 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNNR 5 0406-01	Zespół sygnalizacyjny SL-31	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetlówkowe OPK-2x36 W	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
21	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach rozporowych	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
22	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
23	KNNR 5 0613-02	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	KNNR 5 0727-02	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
25	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		60	szt. żył	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
26	KNNR 5 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		16	pomiar	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
28	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>