

Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Roboty remontowe zespołu szkół w Dygowie
Inwestor Gmina Dygowo
Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi INwestycji inż. Lech Makówka 78-100 Kołobrzeg ul. Warcisława 5

Poziom cen I kwartał 2009 wg Sekocenbud

Koszty zakupu

Sporządził inż. Lech Makówka

Kołobrzeg 7 czerwiec 2009 r.

Roboty remontowe zespołu szkół w Dygowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. SALA GIMNASTYCZNA.			
1	Wymiana listew przyściennych	m	89,440
2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m2	436,188
3	Montaż tulei alu do słupków do siatki	szt	2,000
2. KORYTARZ.			
4	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach	m2	58,667
5	Wymiana drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i okuciami	kpl	1,000
6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	255,407
7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	58,660
8	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	255,407
9	Malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wew. z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne do wys. 2.0 m (lamperie)	m2	113,060
10	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzka	m2	58,667
11	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	58,667
12	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	63,500
13	Wymiana drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i okuciami	kpl	8,000
3. ŁAZIENKI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ.			
14	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	66,402
15	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	45,100
16	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	124,000
17	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	169,100
18	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	66,402
4. PRZEDSIONEK.			
19	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	12,206
20	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	9,100
21	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	15,600
22	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	24,700
23	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	12,206
5. TOLALETA.			
24	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	16,708
25	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	12,000
26	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	18,100
27	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną		

Roboty remontowe zespołu szkół w Dygowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	30,000
28	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	16,700
6. PRYSZNICE.			
29	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	66,402
30	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	35,100
31	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	55,140
32	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	90,240
33	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	66,402
34	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	21,684
35	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	21,680
36	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	21,680
37	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	21,680
38	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	13,360
39	Wymiana umywalki fajansowej ze wspomikiem z syfonem z tworzywa	kpl	6,000
7. TOALETA KLAS I-III.			
40	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	48,540
41	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	48,540
42	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	34,540
43	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	83,080
44	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	48,540
45	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	16,017
46	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	16,017
47	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,017
48	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	16,017
49	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	17,020
50	Wymiana drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i okuciami	kpl	3,000
8. TOALETA PERSONELU.			
51	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	11,078
52	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	2,556
53	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	22,616

Roboty remontowe zespołu szkół w Dygowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
54	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	25,200
55	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	11,078
56	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,556
57	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	2,550
58	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	2,550
59	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	2,550
60	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	7,280
61	Wymiana drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i okuciami	kpl	2,000
9. TOALETA KLAS IV-VI.			
62	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	29,479
63	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	7,364
64	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	34,690
65	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	42,050
66	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	29,480
67	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	7,364
68	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	7,360
69	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	7,360
70	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	7,360
71	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	9,860
72	Wymiana drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i okuciami	kpl	5,000
10. PRZEDSIONEK.			
73	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - rozebranie pokrycia z glazury - analogia	m2	18,088
74	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	6,238
75	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	32,000
76	Malowanie dwukrotne, tynków gładkich wewnętrznych farbą emulsyjną	m2	38,307
77	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	18,088
78	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	6,238
79	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	6,238
80	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	6,238

Roboty remontowe zespołu szkół w Dygowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
81	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	6,238
82	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	10,060