
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalacje ciepłone, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

NAZWA INWESTYCJI : Remont wentylacji grawitacyjnej
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Dygowie
INWESTOR : Gmina Dygowo
ADRES INWESTORA : 78-113 Dygowo ul.Kolejowa 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Jerzy Mikrzak
DATA OPRACOWANIA : 6.2008

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 64.00 % R, S
Zysk [Z] 12.10 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wentylacja grawitacyjna - CPV 45331000-6			
1		Kontrola drożności istniejących kanałów wentylacyjnych	kpl		
d.1	analiza indywidualna	12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-17	Nawiewniki sterowane EMM 780- analog komplet	szt.		
d.1	0156-02	342	szt.	342.000	
				RAZEM	342.000
3	KNR 2-17	Nawiewniki sterowane EHT 780 - analog	szt.		
d.1	0156-02	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1	0137-01	110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
2		Prace towarzyszące			
5	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 50 cm-analog	m ²		
d.2	0209-03	21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
6	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
d.2	0206-02 analogia	342	szt.	342.000	
				RAZEM	342.000
7	KNZ-14 27-01 analogia	Uszczelnianie połączeń pomiędzy elementami na zewnątrz i wewnątrz obiektów - uszczelnienia przejść przez ściany masą o kl. odporności ogniowej EI 120	m ²		
d.2		342	m ²	342.000	
				RAZEM	342.000
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-01	21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
9	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.2	0706-01	342	szt.	342.000	
				RAZEM	342.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	Krotność = 2 21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Wentylacja grawitacyjna - CPV 45331000-6				
1	SST W d.1 - 03	analiza indywidualna	Kontrola drożności istniejących kanałów wentylacyjnych	kpl	12	0.00	0.00
2	SST W d.1 - 03	KNR 2-17 0156-02	Nawiewniki sterowane EMM 780- analog komplet	szt.	342	0.00	0.00
3	SST W d.1 - 03	KNR 2-17 0156-02	Nawiewniki sterowane EHT 780 - analog	szt.	40	0.00	0.00
4	SST W d.1 - 03	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.	110	0.00	0.00
Razem dział Wentylacja grawitacyjna - CPV 45331000-6							0.00
2			Prace towarzyszące				
5	SST W d.2 - 03	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 50 cm-analog	m ²	21.42	0.00	0.00
6	SST W d.2 - 03	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	342	0.00	0.00
7	SST W d.2 - 03	KNZ-14 27-01 analogia	Uszczelnianie połączeń pomiędzy elementami na zewnątrz i wewnątrz obiektów - uszczelnienia przejść przez ściany masą o kl. odporności ogniowej EI 120	m ²	342	0.00	0.00
8	SST W d.2 - 03	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	21.42	0.00	0.00
9	SST W d.2 - 03	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.	342	0.00	0.00
10	SST W d.2 - 03	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2	m ²	21.42	0.00	0.00
Razem dział Prace towarzyszące							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł