

"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Włocibórz"

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	01.01.01	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,950		
	01.02.01	1.2 USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW				
2	01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 0-35cm z wywozem dłużycy karpiny i gałęzi	sz	2,000		
3	01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 36-45cm z wywozem dłużycy karpiny i gałęzi	sz	3,000		
4	01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy >55 cm z wywozem dłużycy karpiny i gałęzi	sz	15,000		
5	01.02.01	Karczowanie pni o średnicy >55 cm z wywozem	sz	2,000		
6	01.02.01	Karczowanie krzaków z wywozem	ha	0,000		
	01.02.02	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny				
7	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem	m3	230,000		
	01.02.04	1.4 Rozbiórki elementów dróg				
8		Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 10cm z wywozem	m2	28,000		
9		Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13-17cm do ponownego wbudowania	m2	1.645,000		
10		Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13-17cm z wywozem	m2	1.645,000		
11		Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywozem	m2	144,000		
12		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywozem	m2	67,000		
13		Rozebranie opornika betonowego na ławie betonowej z wywozem	m	92,000		
	02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
14	02.01.01	Wykonanie wykopów do wykorzystania na miejscu	m3	101,000		
15	02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem na odkład	m3	1.001,000		
	02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów				
16	02.03.01	Wykonanie nasypów z wykopu	m3	101,000		
17	02.03.01	Wykonanie nasypów z dokopu z transportem	m3	690,000		
	04.00.00	3. PODBUDOWY				
	04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
18	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	5.939,000		
	04.04.02	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego				
19	04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	5.939,000		
	04.05.01	3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem				
20	04.05.01	Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubość warstwy 15cm	m2	5.939,000		
	05.00.00	4. NAWIERZCHNIE				
	05.02.02	4.1 Nawierzchnie brukowcowe				
21	05.02.02	Wykonanie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm - materiał z rozbiórki	m2	1.645,000		
22	05.02.02	Wykonanie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm	m2	1.041,000		
	05.03.23a	4.4 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
23	05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr.3cm	m2	2.282,000		
	06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem				
24	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	1.872,000		
	06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp				
25	06.03.01	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	1.872,000		
	07.00.00	6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.02.01	6.2 Oznakowanie pionowe				
26		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych pojedynczych	szt	11,000		
27		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	9,000		
	08.00.00	7. ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
28	08.01.01	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na ławie betonowej z oporem	m	1.530,000		
29	08.01.01	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 "leżące" na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na ławie betonowej	m	134,000		
30	08.01.01	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na ławie betonowej	m	360,000		
	08.03.01	7.2 Obrzeża betonowe				
31	08.03.01	Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m	1.852,000		
	08.04.01	7.3 Wjazdy i wyjazdy z bram				

"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Włóścibórz"

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
32	08.04.01	Wykonanie nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 3cm	m2	681,000		
	08.05.01	7.5 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych				
33	08.05.01	Ułożenie ścieku z elementów betonowych "korytkowych" na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	407,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Włoszibórz"

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Nr ST: 01.02.01
	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.4 Rozbiórki elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Nr ST: 04.05.01
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie brukowcowe Nr ST: 05.02.02
	4.4 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników Nr ST: 05.03.23a
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: 07.00.00
	6.2 Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	7. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01
	7.2 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01
	7.3 Wjazdy i wyjazdy z bram Nr ST: 08.04.01
	7.5 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych Nr ST: 08.05.01