

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włoszów"

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	01.01.01	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,810		
	01.02.01	1.2 USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW				
2	01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 0-35cm z wywozem dłużycy karpiny i gałęzi	sz	12,000		
3	01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 36-55cm z wywozem dłużycy karpiny i gałęzi	sz	3,000		
4	01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy >55 cm z wywozem dłużycy karpiny i gałęzi	sz	10,000		
5	01.02.01	Karczowanie krzaków z wywozem	ha	0,004		
	01.02.04	1.3 Rozbiórki elementów dróg				
6		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m2	881,000		
7		Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13-17cm do ponownego wbudowania	m2	796,000		
8		Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13-17cm z wywozem	m2	1.194,000		
9		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem. piask. gr. 3cm	m2	13,500		
10		Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywozem	m2	103,000		
11		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywozem	m2	629,000		
12		Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem	m	56,500		
13		Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem	m	17,200		
14		Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej w kątownikach wys. 1,1m w tym brama i furtka	m	13,500		
	02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
15	02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem na odkład	m3	2.050,000		
	02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów				
16	02.03.01	Wykonanie nasypów z dokopu z transportem	m3	503,000		
	04.00.00	3. PODBUDOWY				
	04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
17	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	4.624,000		
	04.03.01	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
18	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	523,000		
19	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	523,000		
	04.04.02	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego				
20	04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	3.955,000		
21	04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	523,000		
	04.05.01	3.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem				
22	04.05.01	Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubość warstwy 10cm	m2	4.624,000		
	04.07.01a	3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego				
23	04.07.01a	Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm	m2	523,000		
	04.05.01	3.6 Geokrata				
24	04.05.01	Ułożenie geokraty wys. 15 cm z wypełnieniem kruszywem	m2	571,000		
	04.05.01	3.7 Geowłóknina				
25	04.05.01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	1.200,000		
	05.00.00	4. NAWIERZCHNIE				
	05.02.02	4.1 Nawierzchnie z brukowca				
26	05.02.02	Wykonanie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm - materiał z rozbiórki	m2	796,000		
27	05.02.02	Wykonanie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm	m2	230,000		
	05.03.01	4.2 Nawierzchnie z kostki kamiennej				
28	05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 15cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5cm z wypełnieniem spoin	m2	21,000		
	05.03.05	4.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna				
29	05.03.05	Wykonanie warstwyścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm	m2	523,000		
	05.03.23a	4.4 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
30	05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr.3cm	m2	2.502,000		
	06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem				
31	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	1.555,000		
	06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp				
32	06.03.01	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	1.555,000		
	07.00.00	6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.02.01	6.1 Oznakowanie pionowe				

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włocibórz"

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych pojedynczych	szt	14,000		
34		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	13,000		
	08.00.00	7. ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
35	08.01.01	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 "leżące" na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na ławie betonowej	m	33,000		
36	08.01.01	Zakup i ustawienie opornika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	1.613,000		
37	08.01.01	Zakup i ustawienie opornika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej C12/15	m	514,000		
	08.03.01	7.2 Obrzeża betonowe				
38	08.03.01	Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m	644,000		
	08.04.01	7.3 Wjazdy i wyjazdy z bram				
39	08.04.01	Wykonanie nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 3cm	m2	169,000		
	08.05.01	7.5 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych				
40	08.05.01	Ułożenie ścieku z elementów betonowych "korytkowych" na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	107,000		
	10.00.00	8. INNE ROBOTY				
	10.06.01	8.1 Parkingi i zatoki autobusowe				
41	10.06.01	Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej gr. 15cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin masą epoksydową	m2	141,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włocibórz"

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Nr ST: 01.02.01
	1.3 Rozbiórki elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. PODBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.03.01
	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	3.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Nr ST: 04.05.01
	3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego Nr ST: 04.07.01a
	3.6 Geokrata Nr ST: 04.05.01
	3.7 Geowłóknina Nr ST: 04.05.01
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z brukowca Nr ST: 05.02.02
	4.2 Nawierzchnie z kostki kamiennej Nr ST: 05.03.01
	4.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścierna Nr ST: 05.03.05
	4.4 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników Nr ST: 05.03.23a
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: 07.00.00
	6.1 Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	7. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01
	7.2 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01
	7.3 Wjazdy i wyjazdy z bram Nr ST: 08.04.01
	7.5 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych Nr ST: 08.05.01
	8. INNE ROBOTY Nr ST: 10.00.00
	8.1 Parkingi i zatoki autobusowe Nr ST: 10.06.01