

Inwestor:
Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
Dygowo

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej w m. Włóścibórz
Adres budowy: ETAP II, Włóścibórz
Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Rodzaj robót: sanitarne
CPV: 45232130-2, Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Data oprac.: 2014-09-08

Sporządził:
mgr inż. Bogusław Bodarski

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1	D – 03.02.01	Wylot kanału Dn0,3m W tym: - ścianka szczelna gł. 2,5m szer. 2,0 m - montaż klapy zwrotnej szt 1 - zabrukowanie skarp 7,14 m ² - narzut kamienny 7,14 m ³	<i>kpl</i>	1,00
2	D – 03.02.01	Separator ścieków deszczowych 6/60/600 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 13,56 m ³ - podłoże z cementem 0,8 m ³ - zasypanie piaskiem 9,23 m ³	<i>kpl</i>	1,00
3	D – 03.02.01	Studnie rewizyjne Dn1200 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 38,88 m ³ - podłoże z piasku 4,0 m ³ - zasypanie piaskiem 22,23 m ³	<i>szt</i>	5,00
4	D – 03.02.01	Wpusty deszczowe Dn500 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 7,97 m ³ - podłoże z piasku 0,8 m ³ - zasypanie piaskiem 5,71 m ³	<i>szt</i>	4,00
5	D – 03.02.01	Kanały Dn0,30PVC W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 150,1 m ³ - podłoże z piasku 19,98 m ³ - zasypanie piaskiem 123,05 m ³ - próby szczelności	<i>m</i>	97,30
6	D – 03.02.01	Przykanaliki Dn0,15PVC W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 52,07 m ³ - podłoże z piasku 6,88 m ³ - zasypanie piaskiem 44,42 m ³ - próby szczelności	<i>m</i>	41,40