

Inwestor:
Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
Dygowo

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi powiatowej w m. Włóścibórz
Adres budowy: ETAP I, Włóścibórz
Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Rodzaj robót: sanitarne
CPV: 45232130-2, Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Data oprac.: 2014-09-08

Sporządził:
mgr inż. Bogusław Bodarski

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1	D – 03.02.01	Wylot kanału Dn0,3m W tym: - ścianka szczelna gł. 2,5m szer. 4,0 m - montaż klapy zwrotnej szt 2 - zabrukowanie skarp 14,28 m ² - narzut kamienny 2,4 m ³	<i>kpl</i>	2,00
2	D – 03.02.01	Separator ścieków deszczowych 6/60/600 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 27,12m ³ - podłoże z cementem 1,6 m ³ - zasypanie piaskiem 18,33 m ³	<i>kpl</i>	2,00
3	D – 03.02.01	Studnie rewizyjne Dn1200 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 147,08m ³ - podłoże z piasku 15,2 m ³ - zasypanie piaskiem 84,08 m ³	<i>szt</i>	19,00
4	D – 03.02.01	Wpusty deszczowe Dn500 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 21,63 m ³ - podłoże z piasku 2,2 m ³ - zasypanie piaskiem 13,32 m ³	<i>szt</i>	11,00
5	D – 03.02.01	Kanały Dn0,30PVC W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 681,83 m ³ - podłoże z piasku 79,97 m ³ - zasypanie piaskiem 573,55 m ³ - próby szczelności	<i>m</i>	409,60
6	D – 03.02.01	Przykanaliki Dn0,15PVC W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 48,81 m ³ - podłoże z piasku 6,07 m ³ - zasypanie piaskiem 42,06 m ³ - próby szczelności	<i>m</i>	42,40
7	D – 03.02.01	Przestawienie hydrantu W tym: - wykopy z wywozem 2,88 m ³ - demontaż hydrantu - przestawienie i podłączenie - próby szczelności - zasypanie piaskiem	<i>szt</i>	1,00