

Włóscibórz droga gminna

Tabela obliczenia objętości robót ziemnych

Lokalizacja Kilometr + hektomet	Powierzchnia przekroju		Śred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość	
	wykop m ²	nasyp m ²	wykop m ²	nasyp m ²		wykop m ³	nasyp m ³
0 + 003,25	1,3	4,5					
0 + 016,23	1,2	4,9	1,2	4,65	12,98	16	60
0 + 038,72	1,6	0,5	1,35	2,675	22,49	30	60
0 + 063,72	2,6	0,4	2,075	0,425	25	52	11
0 + 096,15	3,6	0,5	3,075	0,4	32,43	100	13
0 + 121,38	5,2	0,9	4,35	0,65	25,23	110	16
0 + 149,58	5,0	0,9	5,05	0,875	28,2	142	25
0 + 174,58	3,9	0,9	4,425	0,875	25	111	22
0 + 200,00	1,9	0,5	2,875	0,65	25,42	73	17
0 + 221,96	1,1	0,4	1,475	0,425	21,96	32	9
0 + 256,69	1,4	0,2	1,225	0,3	34,73	43	10
0 + 283,75	1,4	0,3	1,375	0,225	27,06	37	6
0 + 300,00	1,2	0,4	1,3	0,325	16,25	21	5
0 + 322,44	1,2	0,6	1,175	0,475	22,44	26	11
0 + 336,55	0,6	0,7	0,85	0,6	14,11	12	8
0 + 355,06	3,3	0,5	1,9	0,55	18,51	35	10
0 + 380,06	3,4	0,6	3,325	0,525	25	83	13
0 + 419,86	1,8	0,7	2,575	0,625	39,8	102	25
0 + 462,22	2,1	0,5	1,925	0,575	42,36	82	24
0 + 504,03	2,0	0,6	2,025	0,55	41,81	85	23
0 + 518,43	4,7	0,3	3,325	0,425	14,4	48	6
SUMA:						1 239,90	375,49