

Właścibórz droga powiatowa

Tabela obliczenia objętości robót ziemnych

Lokalizacja Kilometr + hektometr	Powierzchnia przekroju		Sred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość	
	wykop m ²	nasyp m ²	wykop m ²	nasyp m ²		wykop m ³	nasyp m ³
0 + 000,00	1,1	0,0		0,7	30,21	21	8
0 + 030,21	0,4	0,6		0,425	0,7	19,79	8
0 + 050,00	0,5	0,9		0,65	0,975	25	16
0 + 075,00	0,8	1,1		0,75	1,375	20,68	16
0 + 095,68	0,7	1,7		0,65	1,525	22,02	14
0 + 117,70	0,6	1,4		0,55	0,925	31,35	17
0 + 149,05	0,5	0,5		0,3	0,55	26,41	8
0 + 175,46	0,1	0,7		0,05	1,025	20,44	1
0 + 195,90	0,0	1,4		0,05	1,15	25,01	1
0 + 220,91	0,1	0,9		0,3	0,625	35,79	11
0 + 256,70	0,5	0,4		0,475	0,4	29,26	14
0 + 285,96	0,5	0,5		0,4	0,525	22,98	9
0 + 308,94	0,4	0,6		0,575	0,475	20	12
0 + 328,94	0,8	0,4		1,725	0,325	24,77	43
0 + 353,71	2,7	0,3		2,125	0,25	20	43
0 + 373,71	1,6	0,2		1,575	0,2	44,26	70
0 + 417,97	1,6	0,2		1,425	0,225	32,31	46
0 + 450,28	1,3	0,3		1,35	0,3	26,98	36
0 + 477,26	1,4	0,4		1,45	0,3	20,55	30
0 + 497,81	1,5	0,3		1,5	0,275	25,04	38
0 + 522,85	1,5	0,3		1,4	0,35	29,97	42
0 + 552,82	1,3	0,4		1,4	0,9	34,32	48
0 + 587,14	1,5	1,4		1,525	0,975	28,59	44
0 + 615,73	1,6	0,6		1,625	0,5	25,12	41
0 + 640,85	1,7	0,5		1,725	0,45	30,86	53
0 + 671,71	1,8	0,5		1,85	0,425	25,87	48
0 + 697,58	2,0	0,4		2,125	0,3	25,11	53
0 + 722,69	2,3	0,2		1,95	0,225	26,46	52
0 + 749,15	1,6	0,3		1,4	0,45	23,17	32
0 + 772,32	1,2	0,7		1	0,725	24,01	24
0 + 796,33	0,8	0,8		0,75	1,225	32,09	24
0 + 828,42	0,7	1,7		0,775	2,1	30,01	23
0 + 858,43	0,9	2,6		0,775	2,45	35,38	27
0 + 893,81	0,7	2,4		0,8	1,7	30,02	24
0 + 923,83	0,9	1,1		1,125	1,2	19,22	22
0 + 943,05	1,4	1,4					23
SUMA:						1 010,46	718,87