

Włóścibórz droga powiatowa

Tabela plantowania wykopów i nasypów

Kilometr + hektometr	P_W				P_N		
	Szerokość m	Srednia szerokość m	Odległość m	Powierzchnia m ²	Szerokość m	Srednia szerokość m	Powierzchnia m ²
0 + 000,00	0,0				0,0		
0 + 030,21	0,0	0,00	30,21	0,0	1,3	0,63	19,0
0 + 050,00	0,0	0,00	19,79	0,0	1,4	1,33	26,3
0 + 075,00	0,0	0,00	25,00	0,0	1,8	1,58	39,5
0 + 095,68	0,0	0,00	20,68	0,0	2,1	1,93	39,9
0 + 117,70	0,0	0,00	22,02	0,0	1,8	1,95	42,9
0 + 149,05	0,0	0,00	31,35	0,0	1,8	1,50	47,0
0 + 175,46	0,0	0,00	26,41	0,0	1,2	1,48	39,1
0 + 195,90	0,0	0,00	20,44	0,0	1,8	1,95	39,9
0 + 220,91	0,0	0,00	25,01	0,0	2,2	1,90	47,5
0 + 256,70	0,0	0,00	35,79	0,0	1,7	1,90	47,5
0 + 285,96	0,0	0,00	29,26	0,0	1,7	1,43	51,2
0 + 308,94	0,0	0,00	20,00	0,0	1,2	1,43	51,2
0 + 328,94	0,0	0,00	24,77	0,0	1,2	1,43	51,2
0 + 353,71	0,0	0,00	20,00	0,0	2,5	2,13	52,8
0 + 373,71	0,0	0,00	44,26	0,0	1,8	2,13	52,8
0 + 417,97	0,0	0,00	32,31	0,0	1,2	1,48	29,6
0 + 450,28	0,0	0,00	26,98	0,0	1,2	1,25	55,3
0 + 477,26	0,0	0,00	20,55	0,0	1,6	1,25	55,3
0 + 497,81	0,0	0,00	25,04	0,0	1,7	1,35	43,6
0 + 522,85	0,0	0,00	29,97	0,0	1,4	1,53	43,6
0 + 552,82	0,0	0,00	34,32	0,0	1,4	1,53	43,6
0 + 587,14	0,0	0,00	28,59	0,0	1,7	1,53	31,4
0 + 615,73	0,0	0,00	25,12	0,0	1,4	1,43	35,8
0 + 640,85	0,0	0,00	30,86	0,0	1,5	1,43	35,8
0 + 671,71	0,0	0,00	25,87	0,0	1,7	1,43	35,8
0 + 697,58	0,0	0,00	25,11	0,0	1,7	1,43	35,8
0 + 722,69	0,0	0,00	26,46	0,0	1,5	1,55	46,5
0 + 749,15	0,0	0,00	23,17	0,0	1,7	1,55	46,5
0 + 772,32	0,0	0,00	24,01	0,0	1,7	2,40	82,4
0 + 796,33	0,0	0,00	32,09	0,0	3,2	2,53	72,3
0 + 828,42	0,0	0,00	30,01	0,0	1,9	2,53	72,3
0 + 858,43	0,0	0,00	35,38	0,0	1,9	1,80	45,2
0 + 893,81	0,0	0,00	30,02	0,0	1,7	1,80	45,2
0 + 923,83	0,0	0,00	19,22	0,0	1,7	1,75	54,0
0 + 943,05	0,0	0,00		0,0	1,8	1,75	54,0
					1,8	1,85	47,9
					1,9	1,63	40,9
					1,4	1,63	40,9
					1,4	1,33	35,2
					1,3	1,68	38,9
					2,1	1,68	38,9
					1,9	1,98	47,5
					2,9	1,98	47,5
					2,9	2,40	77,0
					3,9	2,40	77,0
					2,7	3,40	102,0
					2,7	3,40	102,0
					1,9	3,28	116,0
					1,9	3,28	116,0
					1,9	2,28	68,4
					1,7	2,28	68,4
					1,7	1,78	34,2
					1,7	1,78	34,2
SUMA:				0,00			1 701,90