



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 13 grudnia 2021 roku.

BPP.7013.249.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.249.2021- „Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W poz. 68 przedmiaru robót budowlanych podano, że na poddaszu są okna O5a, O5b o wymiarach 0,81x1,48m w ilości 9 szt. Nie ma takich okien w zestawieniu stolarki i na rys. A5. Czy ujmować te okna w ofercie? Gdzie na elewacji są zlokalizowane?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ, rozdział XVII,

punkt 2 „Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.”

oraz punkt 3 „Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 1129) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.”

Zgodnie z dokumentacją projektową okna oznaczone w przedmiarze jako O5a i O5b nie występują. Nie powinny być ujęte w ofercie.

Pytanie 2:

Nie da się wykonać okien O2 i O3 tylko jako uchylnych, muszą być rozwierno- uchylne. Czy przyjąć takie do wyceny?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Do wyceny proszę przyjąć okna rozwierno- uchylne.

Pytanie 3:

W poz. 74 przedmiaru robót budowlanych ujęto 10 szt. drzwi drewnianych, a na rys. A6 jest 9 szt. Ile szt. drzwi drewnianych ująć w ofercie.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ, rozdział XVII,

punkt 2 „Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.”

oraz punkt 3 „Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 1129) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.”

Do wyceny proszę przyjąć ilość zgodną z dokumentacją projektową, tj. 9 szt.

Pytanie 4:

W poz. 76 przedmiaru robót budowlanych ujęto drzwi Dz4. Nie ma ich w zestawieniu na rys. A6. Czy ujmować te drzwi w ofercie?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ, rozdział XVII,

punkt 2 „Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.”

oraz punkt 3 „Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 1129) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.”

Zgodnie z dokumentacją projektową drzwi oznaczone w przedmiarze jako Dz4 nie występują. Nie powinny być ujęte w ofercie.

Pytanie 5:

Warstwy podane w punkcie 3 Opisu do projektu nie są identyczne z grubościami tymi podanymi na rys. A3. Które należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Należy przyjąć warstwy podane w punkcie 3 „Opisu do projektu”, strona 5-6, projektu branży budowlanej.

Pytanie 6:

Czy ściany fundamentowe mają być z bloczków, tak jak podano na rys. A3 czy wylewane jak opisano w przedmiarze.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ, rozdział XVII, punkt 2 „Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.”

oraz punkt 3 „Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 1129) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.”

Do wyceny proszę przyjąć materiał wykonania ściany fundamentowej zgodny z dokumentacją projektową, tj. z bloczków betonowych.

Pytanie 7:

Proszę o rys. więźby dachowej prefabrykowanej.

Wyjaśnienia zamawiającego:


Wymiary kratownicy dachowej prefabrykowanej pokazane są na przekroju budynku- rys. A3. Szczegółowy projekt wykonawczy powinien być opracowany przez firmę wykonującą i dostarczającą dach prefabrykowany.

Pytanie 8:

Na rys A3, w przekroju FS podano, że na izolacji z XPS należy położyć szczelną wyprawę tynkarską wykończoną tynkiem mozaikowym. Proszę o potwierdzenie, że jest to błąd. Czy na XPS-ie należy zatopić siatkę z klejem? Czy ujmować izolację ścian fundamentowych za pomocą folii kubelkowej?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Szczelną wyprawę tynkarską wykończoną tynkiem mozaikowym należy wykonać ponad gruntem. Na odcinku zagłębionym w gruncie należy wykonać izolację bitumiczną. Materiał XPS nie wymaga zatapiania siatki z klejem. Należy ująć izolację ścian fundamentowych za pomocą folii kubelkowej.



WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk