

Przedmiar

Rozbudowa istniejącej nekropolii

Obiekt Nekropolia Wrzosowo- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zieleń
Kod CPV 71326000-9
Adres lokalizacji 78-114 Wrzosowo dz nr 133/24
Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1
 78-113 Dygowo
Biuro kosztorysowe SEPBA- mgr inż. Tadeusz Dyrła

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy- ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Sporządził mgr. Tadeusz Dyrła

Kołobrzeg 05.2018r.

Nekropolia Wrzoso- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zieleń

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------------|---------------------|---|-----|---------------|
| I. Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 6 | m3 | 6,00 |
| | | Kwota netto | m3 | 6,00 |
| 2 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km 5 km (Krotnosc= 4) 6 | m3 | 6,00 |
| | | Kwota netto | m3 | 6,00 |
| 3 | KNR 2-01 0121/02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych planimetr CAD 0,4608 | ha | 0,461 |
| | | Kwota netto | ha | 0,461 |
| 4 | KNKRB 6 0808/03 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach 49,9 | m | 49,900 |
| | | Kwota netto | m | 49,900 |
| 5 | KNR 2-21 0102/02 | Ręczne czyszczenie dna stawów i basenów z namulów z transportem łazkami 40 | m3 | 40,00 |
| | | Kwota netto | m3 | 40,00 |
| 6 | KNR 2-21 0103/04 | Odmłodzenie żywoptotów twardych | m2 | 45,00 |
| 7 | KNR 2-21 0104/04 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm | szt | 29,00 |
| 8 | KNR 2-21 0104/05 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm | szt | 22,00 |
| II. Roboty utwardzenia terenu | | | | |
| 9 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 45,73+40,72+8,47+57,96+9,0+49,90+29,85)*0,001 | km | |
| | | Kwota netto | km | |
| 10 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (chodniki i naw. lekko obciążone) 45,73*3,1+49,9*2,0+29,85*1,0+9,0*9,0 12,0 | m2 | 53,85 352,41 |
| | | Kwota netto | m2 | 352,41 |
| 11 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (drogi i parkingi) 45,73*3,2+40,72*3,2+4,50*6,3 43,72 | m2 | 168,25 304,99 |
| | | Kwota netto | m2 | 304,99 |
| 12 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm droga dojazdowa (Mnożnik= 2) 45,73*3,2+40,72*3,2+4,50*6,3 43,72 | m2 | 168,25 304,99 |
| | | Kwota netto | m2 | 304,99 |
| 13 | KNR 2-31 0105/03 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 352+304,99 53,85+168,25 | m2 | 222,10 656,99 |
| | | Kwota netto | m2 | 656,99 |
| 14 | KNR 2-31 0105/04 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (7 cm) (Mnożnik= 7) 352+304,99 | m2 | 222,10 656,99 |
| | | Kwota netto | m2 | 656,99 |
| 15 | KNR 2-31 0111/01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym 352+304,99 | m2 | 222,10 656,99 |
| | | Kwota netto | m2 | 656,99 |
| 16 | KNR 2-31 0407/01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45,73*2+3*9,0+3,0+49,90*2+2,0+2,5+0,8+29,85*2 12,0 | m | 87,70 280,26 |

Nekropolia Wrzosowo- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zielen

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------------------|--------|
| | | | Kwota netto | m | 280,26 |
| 17 | KNR 2-31 0202/03 | Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm 49,9 ^{12,0} *2,0+29,85*1,0 | m2 | 129,65 | |
| | | | Kwota netto | m2 | 129,65 |
| 18 | KNR 2-31 0403/04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 45,73 ^{43,72} *2+40,72*2+7,7+8,55+5,53+10,1+3,1+2,8 | m | 210,68 ^{125,22} | |
| | | | Kwota netto | m | 210,68 |
| 19 | KNR 0-11r95 0317/04 | Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45,73 ^{43,72} *3,2+40,72*3,2+7,7*4,5 + 12,0*3,1*0 | m2 | 311,29 ^{219,75} | |
| | | | Kwota netto | m2 | 311,29 |
| 20 | KNR 0-11r95 0317/04 | Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (nawierzchnie lżej obciążone) 45,73 *3,1+9*9,0 | m2 | 222,76 | |
| | | | Kwota netto | m2 | 222,76 |
| 21 | KNR 2-21 0604/03 | Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 3 *2,0 | m | 6,00 | |
| | | | Kwota netto | m | 6,00 |
| III Kolumbarium | | | | | |
| 22 | KNR 2-01 0310/02 | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 1,5*0,8 *4,8 | m3 | 5,76 | |
| | | | Kwota netto | m3 | 5,76 |
| 23 | KNR 2-02 0203/04 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2,5m3 z ręcznym układaniem betonu 1,5*0,8 *4,8 | m3 | 5,76 | |
| | | | Kwota netto | m3 | 5,76 |
| 24 | KNR 2-02s 0101/01 | Mur z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2 *4,8*1,8 | m3 | 10,37 | |
| | | | Kwota netto | m3 | 10,37 |
| IV Ogrodzenie | | | | | |
| Ogrodzenie z siatki (panele zgrzewane) | | | | | |
| 25 | KNR-W 2-02r97 1803/01 | Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m na słupkach stalowych z kątownika 75x75x8mm i rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole 63,06 ^{paneli 1,5} +79,02+46,2+19,0+14,45+3,85 | m | 225,58 | |
| | | | Kwota netto | m | 225,58 |
| 26 | KNR 2-21 0602/06 | Słupy pergoli i trejaży drewniane osadzone na fundamentach z krawędziaków (ogrodzenie pojemników) krawędziaki 12*12 9*0,12*0,12*2,3 | m3 | 0,30 | |
| | | | Kwota netto | m3 | 0,30 |
| 27 | KNR 2-21 0603/02 | Oczepy z krawędziaków wieńczące pergoli i trejaży (ogrodzenie pojemników) (4,45*2+4,05+2*0,9)*0,12*0,12*2 | m3 | 0,42 | |
| | | | Kwota netto | m3 | 0,42 |
| 28 | KNR 2-21 0603/04 | Poprzeczki wieńczące pergoli (ogrodzenie pojemników) (4,45*2+4,05+2*0,9)/0,5*2,3 | m | 67,85 | |
| | | | Kwota netto | m | 67,85 |
| V Zielen | | | | | |
| 29 | KNR 2-21 0218/02 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 229*1,5*0,05 | m3 | 17,18 | |
| | | | Kwota netto | m3 | 17,18 |
| 30 | KNR 2-21 0301/08 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów do połowy 450 | szt | 450,00 | |
| | | | Kwota netto | szt | 450,00 |
| 31 | KNR 2-21 0701/02 | Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych 450 | szt | 450,00 | |
| | | | Kwota netto | szt | 450,00 |

Nekropolia Wrzosowo- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zielen

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|----|-------|
| | | VI Wodociąg | | |
| 32 | Kalkulacja indywidualna | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 32-50mm 13,5+70,85 | | |
| | | | m | 84,35 |
| | | Kwota netto | m | 84,35 |