

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej - ulic Miodowej w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej - ulic Miodowej w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo
Lokalizacja	Dygowo, działki nr 289/4, 290/2, 291/2 obręb 0020 Dygowo
Inwestor	Gmina Dygowo, ulica Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej - ulic Miodowej w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I Droga z płyt w m. Dygowo, ulica Miodowa					
1. Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
			Roboty pomiarowe 0,1325	km	0,133
			razem	km	0,133
2. Roboty ziemne					
2	KNR 2-01 0202/06		Roboty ziemne - wykonanie koryta pod jezdnię głębokości 0,25m z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km		
			Koryto pod drogę 132,5*3*0,25	m3	99,375
			razem	m3	99,375
3	KNR 2-01 0214/01 (dopłata 2x)		Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - za każde dalsze 0,5 km - wywóz na ulicę Kolejową w Dygowie		
			wywóz nadmiaru ziemi z drogi 99,375-26,5	m3	72,875
			wywóz ziemi ze zjazdów 43,25*0,3	m3	12,975
			razem	m3	85,85
3. Roboty nawierzchniowe					
4	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
			Droga z płyt 132,5*3	m2	397,5
			razem	m2	397,5
5	Pozycja scalona		Warstwa odsączająca pod płyty drogowe grubości 15 cm		0
5.1	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie		
			Droga z płyt 132,5*3	m2	397,5
			razem	m2	397,5
5.2	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 5x)		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm - dalsze 5 cm		
			Droga z płyt 132,5*3	m2	397,5
			razem	m2	397,5
6	KNR 2-01 0129/06		Wykonanie drogi z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2		
			Droga z płyt 132,5*3	m2	397,5
			razem	m2	397,5
4. Zjazdy					
7	KNR 2-01 0202/06		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km - koryto pod drogę średniej głębokości 0,2m		
			Koryto pod zjazdy 43,25*0,3	m3	12,975
			razem	m3	12,975
8	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie		
			w-wa odsączająca zjazdy 43,25	m2	43,25
			razem	m2	43,25
9	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			nawierzchnia zjazdów 43,25	m2	43,25
			razem	m2	43,25
5. Roboty wykończeniowe					

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej - ulic Miodowej w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 2-21 0218/03		Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na poboczach na szerokość od 0,5 m do 1,0 m		
			Pobocza 2*(132,5*1*0,1)	m3	26,5
			razem	m3	26,5
11	KNP 1 1218/02		Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem wg projektowanego profilu w terenie płaskim w gruncie kategorii III		
			Pobocza 2*(132,5*1)	m2	265
			razem	m2	265