

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 890012Z - ulicy Bukowej w miejscowości Dygowo

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 890012Z - ulica Bukowej w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo
Lokalizacja	Droga gminna nr 890012Z - ulica Bukowa działki nr 67, 67/15 obręb 0020 Dygowo
Inwestor	Gmina Dygowo, ulica Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Sporządził mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

Dygowo, 9 marca 2018 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr 890012Z - ulica Bukowej w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			I. Droga z płyt w m. Dygowo, ulica Bukowa odcinek A-B dl. 145m		
			1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
			Roboty pomiarowe 0,145	km	0,145
			razem	km	0,145
			2. Roboty ziemne		
2	KNR 2-01 0202/06		Roboty ziemne - wykonanie koryta pod jezdnię głębokości 0,25m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km		
			Koryto pod drogę 145*3*0,25	m3	108,75
			razem	m3	108,75
3	KNR 2-01 0214/01 (dopłata 2x)		Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - za każde dalsze 0,5 km - wywóz na ulicę Kolejową w Dygowie		
			wywóz nadmiaru ziemi droga 108,75-29	m3	79,75
			wywóz ziemi zjazdu 25,8	m3	25,8
			razem	m3	105,55
			3. Roboty nawierzchniowe		
4	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
			Droga z płyt 145*3	m2	435
			razem	m2	435
5	Pozycja scalona		Warstwa odsączająca pod płyty drogowe grubości 15 cm - 435 m2		0
5.1	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie		
			Droga z płyt 145*3	m2	435
			razem	m2	435
5.2	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 5x)		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm - dalsze 5 cm		
			Droga z płyt 145*3	m2	435
			razem	m2	435
6	KNR 2-01 0129/06		Wykonanie drogi z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2		
			Droga z płyt 145*3	m2	435
			razem	m2	435
			4. Zjazdy		
7	KNR 2-01 0202/06		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km - koryto pod drogę średniej głębokości 0,2m		
			Koryto pod zjazdy 103,2*0,25	m3	25,8
			razem	m3	25,8
8	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie		
			w-wa odsączająca zjazdy 103,2	m2	103,2
			razem	m2	103,2
9	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			nawierzchnia zjazdów 103,2	m2	103,2
			razem	m2	103,2
			5. Roboty wykończeniowe		
10	KNR 2-21 0218/03		Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na poboczach na szerokość od 0,75 m do 1,0 m		
			Pobocza 2*(145*1*0,1)	m3	29
			razem	m3	29
11	KNP 1 1218/02		Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem wg projektowanego profilu w terenie płaskim w gruncie kategorii III		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr 890012Z - ulica Bukowej w miejscowości Dygowo, gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pobocza 2*(145*1)	m2	290
			razem	m2	290
			II. Droga z płyt w m. Dygowo, ulica Bukowa odcinek B-C dl. 62 m		
			1. Roboty przygotowawcze		
12	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
			Roboty pomiarowe 0,062	km	0,062
			razem	km	0,062
			2. Roboty ziemne		
13	KNR 2-01 0202/06		Roboty ziemne - wykonanie koryta pod jezdnię głębokości 0,25m z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km		
			Koryto pod drogę 63*3*0,25	m3	47,25
			razem	m3	47,25
14	KNR 2-01 0214/01 (dopłata 2x)		Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - za każde dalsze 0,5 km - wywóz na ulicę Kolejową w Dygowie		
			wywóz nadmiaru ziemi droga 47,25-12,4	m3	34,85
			wywóz ziemi zjazdu 0	m3	0
			razem	m3	34,85
			3. Roboty nawierzchniowe		
15	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
			Droga z płyt 62*3	m2	186
			razem	m2	186
16	Pozycja scalona		Warstwa odsączająca pod płyty drogowe grubości 15 cm -186 m2		0
16.1	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie		
			Droga z płyt 62*3	m2	186
			razem	m2	186
16.2	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 5x)		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm - dalsze 5 cm		
			Droga z płyt 62*3	m2	186
			razem	m2	186
17	KNR 2-01 0129/06		Wykonanie drogi z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2		
			Droga z płyt 62*3	m2	186
			razem	m2	186
			5. Roboty wykończeniowe		
18	KNR 2-21 0218/03		Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na poboczach na szerokość od 0,75 m do 1,0 m		
			Pobocza 2*(62*1*0,1)	m3	12,4
			razem	m3	12,4
19	KNP 1 1218/02		Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem wg projektowanego profilu w terenie płaskim w gruncie kategorii III		
			Pobocza 2*(62*1)	m2	124
			razem	m2	124