

Przedmiar

Rozbudowa istniejącej nekropolii

Obiekt	Nekropolia Wrzosowo- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zieleń
Kod CPV	71326000-9
Adres lokalizacji	78-114 Wrzosowo dz nr 133/24
Inwestor	Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo
Biuro kosztorysowe	SEPBA- mgr inż. Tadeusz Dyrła

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Sporządził mgr. Tadeusz Dyrła

Kołobrzeg 05.2018r.

Nekropolia Wrzosowo- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zieleń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 6	m3	6,00
		Kwota netto	m3	6,00
2	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km 5 km (Krotnosc= 4) 6	m3	6,00
		Kwota netto	m3	6,00
3	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych planimetr CAD 0,4608	ha	0,461
		Kwota netto	ha	0,461
4	KNKRB 6 0808/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach 49,9	m	49,900
		Kwota netto	m	49,900
5	KNR 2-21 0102/02	Reczne czyszczenie dna stawow i basenow z namulow z transportem taczkami 40	m3	40,00
		Kwota netto	m3	40,00
6	KNR 2-21 0103/04	Odmłodzenie żywopłotów twardych	m2	45,00
7	KNR 2-21 0104/04	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm	szt	29,00
8	KNR 2-21 0104/05	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm	szt	22,00
II. Roboty utwardzenia terenu				
9	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 45,73+40,72+8,47+57,96+9,0+49,90+29,85)*0,001	km	
		Kwota netto	km	
10	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (chodniki i naw. lekko obciążone) 45,73*3,1+49,9*2,0+29,85*1,0+9,0*9,0	m2	352,41
		Kwota netto	m2	352,41
11	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (drogi i parkingi) 45,73*3,2+40,72*3,2+4,50*6,3	m2	304,99
		Kwota netto	m2	304,99
12	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm droga dojazdowa (Mnożnik= 2) 45,73*3,2+40,72*3,2+4,50*6,3	m2	304,99
		Kwota netto	m2	304,99
13	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 352+304,99	m2	656,99
		Kwota netto	m2	656,99
14	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (7 cm) (Mnożnik= 7) 352+304,99	m2	656,99
		Kwota netto	m2	656,99
15	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym 352+304,99	m2	656,99
		Kwota netto	m2	656,99
16	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45,73*2+3*9,0-3,0+49,90*2+2,0+ 2,5+0,8+29,85*2	m	280,26

Nekropolia Wrzosowo- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zieleń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			Kwota netto	m	280,26
17	KNR 2-31 0202/03	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm 49,9*2,0+29,85*1,0		m2	129,65
			Kwota netto	m2	129,65
18	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 45,73*2+40,72*2+7,7+8,55+5,53+10,1+3,1+2,8		m	210,68
			Kwota netto	m	210,68
19	KNR 0-11r95 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45,73*3,2+40,72*3,2+7,7*4,5		m2	311,29
			Kwota netto	m2	311,29
20	KNR 0-11r95 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (nawierzchnie lżej obciążone) 45,73*3,1+9*9,0		m2	222,76
			Kwota netto	m2	222,76
21	KNR 2-21 0604/03	Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 3*2,0		m	6,00
			Kwota netto	m	6,00
III Kolumbarium					
22	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 1,5*0,8 *4,8		m3	5,76
			Kwota netto	m3	5,76
23	KNR 2-02 0203/04	Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2,5m3 z ręcznym układaniem betonu 1,5*0,8 *4,8		m3	5,76
			Kwota netto	m3	5,76
24	KNR 2-02s 0101/01	Mur z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*4,8*1,8		m3	10,37
			Kwota netto	m3	10,37
IV Ogrodzenie					
Ogrodzenie z siatki (panele zgrzewane)					
25	KNR-W 2-02r97 1803/01	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m na słupkach stalowych z kątownika 75x75x8mm i rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole 63,06+79,02+46,2+19,0+14,45+3,85		m	225,58
			Kwota netto	m	225,58
26	KNR 2-21 0602/06	Słupy pergoli i trejaży drewniane osadzone na fundamentach z krawędziaków (ogrodzenie pojemników) krawędziaki 12*12 9*0,12*0,12*2,3		m3	0,30
			Kwota netto	m3	0,30
27	KNR 2-21 0603/02	Oczepty z krawędziaków wieńczące pergoli i trejaży (ogrodzenie pojemników) (4,45*2+4,05+2*0,9)*0,12*0,12*2		m3	0,42
			Kwota netto	m3	0,42
28	KNR 2-21 0603/04	Poprzeczki wieńczące pergoli (ogrodzenie pojemników) (4,45*2+4,05+2*0,9)/0,5*2,3		m	67,85
			Kwota netto	m	67,85
V Zieleń					
29	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 229*1,5*0,05		m3	17,18
			Kwota netto	m3	17,18
30	KNR 2-21 0301/08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów do połowy 450		szt	450,00
			Kwota netto	szt	450,00
31	KNR 2-21 0701/02	Pielęgnacja krzewów żywoplotowych liściastych 450		szt	450,00
			Kwota netto	szt	450,00

Nekropolia Wrzosowo- roboty ziemne , utwardzenie terenu, ogrodzenie i zieleń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		VI Wodociąg		
32	Kalkulacja indywidualna	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 32-50mm 13,5+70,85	m	84,35
		Kwota netto	m	84,35