



### OZNACZENIA:

GP - gniazdo projektora nastropowe

### UWAGI:

- instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- instalacje zasilania gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- montaż osprzętu podtynkowego wg IP określonego na rzucie,
- montaż łączników na wysokości 140 cm od posadzki
- montaż gniazd wtykowych na wysokości 30 cm nad posadzką

### OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

- 8xSP/258 - oprawa oświetleniowa wbudowana w strop podwieszany 2 x 58W  
L/38W - oprawa świetlniowa typu plafoniera z kloszem przezroczystym  
i źródłem światła 38 W prod.THORN
- H/150+CR - oprawa halogenowa 150 W z czujnikiem ruchu na podczerwień  
k/24 W - oprawa typu kinkiet ze świetłową kompaktową 24W  
R/2 x 60W - oprawa typu reflektor podwójny z żarówkami 60W typu R

OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
"SZYBKIE WYŁĄCZANIE"

## RZUT PRZYZIEMIA

Obiekt: Remont świetlicy wiejskiej		
Adres: Piotrowice 23 dz.nr 69/2 i 69/4 gm.Dygowo		
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> instalacji elektrycznych wewnętrznych		
Autor: tech.Elzbieta Waszczuk upr.GT-V-63/147/76	podpis data VII.2010	skala 1 : 100 rys.nr 1