









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

oznaczenia	100/205		90/205		80Ł/205		90/Ł/205	
	Antywłamaniowe		PCV					
SCHEMAT 1:100								
wymiar w świetle oscieży	So	1000	900		1300		900	
	Ho	2050	2050		2200		2050	
L	P	1	3	4	2	2	1	1
ilość		1	7		2		1	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

oznaczenia	50/60			120/150			150/150			Wyłaz			
	PCV Uk=1,1 W/m2xK												
SCHEMAT 1:100													
wymiar w świetle oscieży	So	600			1200			1500			800		
	Ho	500			1500			1500			1000		
ilość		3			5			2			1		


WYKAZ STOLARKI 1:100

UWAGA:

RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022m² dla dopływu powietrza.

Drzwi do pozostałych pomieszczeń części socjalnej wyposażone w mikronawiewniki lub kratki nawiewne.

 mgr inż. Tadeusz Dyrła upr. bud. nr A/PNB/8300/105/81 78-100 Kolobrzeg ul. Okopowa 10C tel. 694 721 908	Projekt budowlany	Investor	Gmina Dygowo		
	audyty i świadectwa energetyczne, poradnictwo na budowę i objęcie.	Adres	ul. ul. Kolejowa 1; 78-113 Dygowo		
	Dane kto	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
	Projektował	Milaidā Ūģinska	A/PNB/8300/49/81		
	Sprawdził	Anna Józefowicz	920/08/UIC		
	Opracował	Tadeusz Dyrła	A/PNB/8300/105/81		
	Nazwa inwestycji	Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku biurowego			
	Adres inwestycji	78-113 Dygowo ul. Kolobrzaska 24 dz. nr 192/7			
	Stadium projektu	Projekt budowlany	Data	Skala	Nr r