

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu.				
1	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod stopy fundamentowe altanostolów 0,3*0,3*0,6*6*2	m3	0,648
		razem	m3	0,648
2	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z osadzeniem mocowań altanostolów	m3	0,648
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż altanostolów	kpl	2,000
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl	2,000
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek drewnianych	kpl	3,000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa grilla stalowego na trójnożu	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Obłożenie ogniska kamieniem polnym	kpl	1,000
2. Zagospodarowanie terenu.				
8	KNR 2-21 0112/01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	430,000
9	KNR 2-21 0401/01	Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II	m2	430,000
10	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000
3. Chodnik.				
11	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV 10,3*1,5	m2	15,450
		razem	m2	15,450
12	KNR 2-31 0101/08	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	15,450
13	KNR 2-01 0213/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach 15,45*0,25	m3	3,863
		razem	m3	3,863
14	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 4)	m3	3,863
15	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 10,4+1,5+10,2	m	22,100
		razem	m	22,100
16	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsaczająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	15,450
17	KNR 2-31 0104/02	Warstwa odsaczająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotność= 10)	m2	15,450
18	KNR 0-11 0320/01	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem		