

Zjazd indywidualny do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-01 0119.03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,1	km	0,10
	razem	km	0,10
2	KNR 2-01 0109.04 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycie gęstych (6,0+13,0)*1,0*0,001	ha	0,02
	razem	ha	0,02
3	KNR 2-01 0111.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spalaniem na miejscu (6,0+13,0)*1,0	m ²	19,00
	razem	m ²	19,00
4	KNR 2-01 0125.01 Ręczne usunięcie z przetrutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm 2,0*9,0	m ²	18,00
	razem	m ²	18,00
5	KNR 2-31 0815.06 Rozebranie chodników, przejść dla pieszych z kostek betonowych 20x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,8*17,0	m ²	30,60
	razem	m ²	30,60
6	KNR 2-31 0813.05 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej 18,0	m	18,00
	razem	m	18,00
7	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 0,05*1,8*19,0	m ³	1,71
	razem	m ³	1,71
2 Roboty ziemne			
8	KNR 2-31 0101.05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5	m ²	34,15
	razem	m ²	34,15
9	KNR 2-31 0101.06 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (dodatkowe 8 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5	m ²	34,15
	razem	m ²	34,15 x8
10	KNR 4-01 0108.05 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. (0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5)*0,62	m ³	21,17
	razem	m ³	21,17
3 Budowa zjazdu			
11	KNR 2-31 0103.04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5	m ²	34,15
	razem	m ²	34,15
12	KNR 2-31 1202.05 Przesławianie krawężników kamiennych wtopionych o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 18,0	m	18,00
	razem	m	18,00
13	KNR 2-31 0402.04 Lawa betonowa z oporem pod krawężniki obmiar w obszarze pasa drogowego (16,0+3,14*5,0)*0,25*0,20	m ³	1,59
	razem	m ³	1,59
14	KNR 2-31 0402.05 Lawa pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na lukach o promieniu do 40m obmiar w obszarze pasa drogowego (3,14*5,0)*0,25*0,20	m ³	0,79
	razem	m ³	0,79
15	KNR 2-31 0403.03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej obmiar w obszarze pasa drogowego 3,14*5,0	m	15,70
	razem	m	15,70
16	KNR 2-31 0104.05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m ²	32,35
	razem	m ²	32,35
17	KNR 2-31 0104.06 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm (dodatkowe 10 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m ²	32,35
	razem	m ²	32,35 x10
18	KNR 2-31 0114.05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m ²	32,35
	razem	m ²	32,35
19	KNR 2-31 0114.06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (dodatkowe 15 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m ²	32,35
	razem	m ²	32,35 x15

20.02.2014



Zjazd indywidualny do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m2	32,35
		razem	32,35
21	KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0	m	4,71
		razem	4,71
22	KNR 2-31 0106 01 Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0*1,5	m2	7,07
		razem	7,07
23	KNR 2-31 0106 02 Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie - dodatek z każdy dalszy 1cm powyżej 6cm grubości warstwy (dodatkowe 4 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0*1,5	m2	7,07
		razem	7,07
24	KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0*1,5	m2	7,07
		razem	7,07
4 Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
25	KNR 2-31 1207-01 Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem część chodnika przy jezdni drogi głównej 1,8*3,0*2	m2	10,80
		razem	10,80
26	KNR 2-31 0702 02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm 1	szt	1,00
		razem	1,00
27	KNR 2-31 0703 01 Przymocowanie znaku zakazu o powierzchni do 0,3m2 1	szt	1,00
		razem	1,00