

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku na działce nr 76/1 w Świelubiu.

Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Inwestor Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

Sporządził mgr inż. Andrzej Wencel
ul. Szelburg-Zarembiny 6
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg 23 październik 2013 r.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu.					
1	KNR 2-01 0310/02	SST02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod stopy fundamentowe altanostolów 0,3*0,3*0,6*6*3	m3	0,972
			razem	m3	0,972
2	KNR 2-02 0203/01	SST02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z osadzeniem mocowań altanostolów	m3	0,972
3	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż altanostolów	kpl	3,000
4	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl	2,000
5	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż ławek drewnianych	kpl	3,000
6	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa grilla stalowego na trójnogu	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	SST02	Obłożenie ogniska kamieniem polnym	kpl	1,000
2. Droga dojazdowa.					
8	KNR 2-31 0101/01	SST03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	86,200
9	KNR 2-31 0101/02	SST03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2)	m2	86,200
10	KNR 2-31 0104/05	SST03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	86,200
11	KNR 2-31 0204/01	SST03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po zgeszczeniu 14cm	m2	86,200
12	KNR 2-31 0204/05	SST03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa górna z tłucznia o grubości po zgeszczeniu 7cm	m2	86,200
13	KNR 2-31 0402/04	SST03	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,0825*90,3	m3	7,450
			razem	m3	7,450
14	KNR 2-31 0407/05	SST03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	90,300
3. Zagospodarowanie terenu.					
15	KNR 2-21 0112/01	SST02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym (12,5+45,0)/2*50	m2	1 437,500
			razem	m2	1 437,500
16	KNR 2-21 0403/03	SST02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II (1437,5-86,2-55*4)/10000	ha	0,113
			razem	ha	0,113
17	KNR 2-01 0235/01	SST02	Analogia - formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) 55*4,5/5	m3	49,500
			razem	m3	49,500
18	KNR 2-01 0506/07	SST02	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 55*5	m2	275,000
			razem	m2	275,000
19	Kalkulacja indywidualna	STO01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				kpl	1,000