

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku na działce nr 191/18 we Włósciborzu.

Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Inwestor Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

Sporządził mgr inż. Andrzej Wencel
ul. Szelburg-Zarembiny 6
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg 23 październik 2013 r.

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1. Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu. | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0310/02 | SST02 | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod stopy fundamentowe altanostolów 0,3*0,3*0,6*6*3 | m3 | 0,972 |
| | | | | razem | m3 |
| 2 | KNR 2-02 0203/01 | SST02 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z osadzeniem mocowań altanostolów | m3 | 0,972 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | SST02 | Dostawa i montaż altanostolów | kpl | 3,000 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | SST02 | Dostawa i montaż koszy na śmieci | kpl | 2,000 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | SST02 | Dostawa i montaż ławek drewnianych | kpl | 3,000 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | SST02 | Dostawa grilla stalowego na trójnogu | kpl | 1,000 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | SST02 | Obłożenie ogniska kamieniem polnym | kpl | 1,000 |
| 2. Droga dojazdowa. | | | | | |
| 8 | KNR 2-31 0101/01 | SST03 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 2,0*26,0 | m2 | 52,000 |
| | | | | razem | m2 |
| 9 | KNR 2-31 0101/02 | SST03 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2) | m2 | 52,000 |
| 10 | KNR 2-31 0104/05 | SST03 | Warstwa odsaczająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 52 | m2 | 52,000 |
| | | | | razem | m2 |
| 11 | KNR 2-31 0204/01 | SST03 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po zgeszczeniu 14cm | m2 | 52,000 |
| 12 | KNR 2-31 0204/05 | SST03 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa górna z tłucznia o grubości po zgeszczeniu 7cm | m2 | 52,000 |
| 13 | KNR 2-31 0402/04 | SST03 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,0825*28*2 | m3 | 4,620 |
| | | | | razem | m3 |
| 14 | KNR 2-31 0407/05 | SST03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 28*2 | m | 56,000 |
| | | | | razem | m |
| 3. Zagospodarowanie terenu. | | | | | |
| 15 | KNNR 1 0526/01 | SST02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) sypkarką na terenie płaskim | m3 | 180,000 |
| 16 | KNR 2-21 0403/03 | SST02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | ha | 0,034 |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | STO01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1,000 |