

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku na działce nr 155/47 w Kłopotowie.

Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Inwestor Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

Sporządził mgr inż. Andrzej Wencel
ul. Szelburg-Zarembiny 6
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg 23 październik 2013 r.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu.					
1	KNR 2-01 0310/02	SST02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod stopy fundamentowe altanostolów 0,3*0,3*0,6*6*3	m3	0,972
			razem	m3	0,972
2	KNR 2-02 0203/01	SST02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z osadzeniem mocowań altanostolów	m3	0,972
3	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż altanostolów	kpl	3,000
4	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl	2,000
5	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż ławek drewnianych	kpl	3,000
6	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa grilla stalowego na trójnogu	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	SST02	Obłożenie ogniska kamieniem polnym	kpl	1,000
2. Droga dojazdowa.					
8	KNR 2-01 0121/02	SST03	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,044
9	KNR 2-31 0101/01	SST03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	100,300
10	KNR 2-31 0101/02	SST03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2)	m2	100,300
11	KNR 2-31 0104/05	SST03	Warstwa odsaczająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 100,3	m2	100,300
			razem	m2	100,300
12	KNR 2-31 0204/01	SST03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po zagęszczeniu 14cm	m2	100,300
13	KNR 2-31 0204/05	SST03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa górna z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	100,300
14	KNR 2-31 0402/04	SST03	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,0825*53,7	m3	4,430
			razem	m3	4,430
15	KNR 2-31 0407/05	SST03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 53,7	m	53,700
			razem	m	53,700
3. Zagospodarowanie terenu.					
16	KNR 2-21 0112/01	SST02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 12,5*35,0-100,3	m2	337,200
			razem	m2	337,200
17	KNR 2-21 0401/01	SST02	Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	337,200
18	Kalkulacja indywidualna	STO01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000