


- ① PŁYTKI CERAMICZNE- MROZOODPORNE
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA min.2% gr. 4cm
IZOLACJA PRZECIWMOCIOCIOWA-2x PAPA na lepiku
WYLEWKA BET. ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ 8x8cm ϕ 3,5 mm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 30cm
ISTNIEJĄCY GRUNT
- ② TERAKOTA LUB GRES 1cm
GŁADŹ CEMENTOWA 5cm
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN FS20 12cm
IZOLACJA PRZECIWMOCIOCIOWA 2x
Z PĄPY TERMOZGRZEWALNEJ
CHUDY BETON 15cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 30cm
ISTNIEJĄCY GRUNT
- ③ WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA
GR 27cm MIĘDZY DŹWIGARAMI KRATOWYMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,5 mm
DŹWIGARY KRATOWE NA PŁYTKACH MITEK
Płyta OSB GR1,1cm
Płyta GK GR 1,25cm
- ④ BLACHODACHÓWKA
ŁĄTY 6x5 cm
FOLIA PRZECIWMOCIOCIOWA
WIAZARY DACHOWE PREFABRYKOWANE
- (Sz1) CIENKOWARSTWOWA MINERALNA WYPRAWA
TYNKARSKA
FARBA GRUNTUJĄCA
POLIESTROWA SIATKA ZBROJĄCA WTOPIONA
ZAPRAWA KLEJOWA
PŁYTY STYROPIANOWE FS M-20 GR15cm
ZAPRAWA KLEJOWA
GAZOBETON GR24cm odm 08
TYNK GIPSOWY 1-1,5 cm
- (FS) SZCZELNA WYPRAWA TYNKARSKA
WYKOŃCZONA MOZAIKOWYM TYNKIEM
POLISTYREN EKSTUDOWANY GR5cm
IZOLACJA PRZECIWMOCIOCIOWA- MASA ASFALTOWA
BŁOCZKI BETONOWE 24cm


PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:50


Uwagi:

1. Wieniec ścian (W) wykonać wg przekroju B-B.
2. W miejscu okien poziomych wykonać nadproże górne jako wzmocnienie wieńca poz 1. (W) wg przekroju A-A, nadproże pośrednie poz. 4 wg przekroju C-C i D-D.
3. Więźbę dachową wykonać jako prefabrykowaną łączoną w technologii płytek kolczastych.
4. Przed zamówieniem dachu i innych konstrukcji wymiary sprawdzać na budowie


	Projekt budowlany audyty i świadectwa energetyczne pozwolenia na budowę i użytkowanie	Investor	Gmina Dygów		
		Adres	78-113 Dygów ul. Kolejowa 1		
		Dane kto	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektował	Milada Ogińska	A/PNB/8300/49/81	
		Sprawdził	Bartosz Góralski	21/ZPOIA/OKK/2016	
		Asystent	Tadeusz Dyrła	A/PNB/8300/105/81	
Nazwa inwestycji		Budowa świetlicy wiejskiej			
Adres inwestycji		78-114 Skoczów gm. Dygów dz. nr 104/1			
Stadium projektu	Projekt budowlany	Data		Skala	Nr rys
Nazwa rysunku	Przekrój A - A	29.12.2017		1:50	A3 str. 49




TYLNA



BOCZNA PRAWA



BOCZNA LEWA



FRONTOWA



- RAL 1000
 RAL 2002
 RAL 3005 (Tynk epoksydowy)

UWAGI:

1. Wydruk kolorystyki nie odzwierciedla kolorystyki katalogu
2. Kolorystyka ceramiki winna być zbliżona z kolorystyką pokrycia
3. Pokazana kolorystyka jest kolorystyką przykładową i może ulec zmianie decyzją inwestora

ELEWACJE

Skala 1:100

<div>Projekty budowlane audyty i świadectwa energetyczne pozwolenia na budowę i użytkowanie,</div> <div>SEPBA</div> <div>mgr inż. Tadeusz Dyrła upr. bud. nr A/PNB/8300/105/81 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 10C tel. 694 721 908</div>	Inwestor	Gmina Dygowo			
	Adres	78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1			
	Dane kto	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
	Projektował	Miłauda Ogińska <small>mgr. inż. arch</small>	A/PNB/8300/49/81		
	Sprawdził	Bartosz Góralski <small>mgr. inż. arch</small>	21/ZPOIA/OKK/2016		
Asystent	Tadeusz Dyrła <small>mgr. inż</small>	A/PNB/8300/105/81			
Nazwa inwestycji	Budowa świetlicy wiejskiej				
Adres inwestycji	78-114 Skoczów gm. Dygowo dz. nr 104/1				
Stadium projektu	Projekt budowlany		Data	Skala	Nr rys
Nazwa rysunku	Elewacje		29.12.2017	1:100	A4 str. 50