






Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytk. m <sup>2</sup>
01	HALL	gres	19,23
02	SALA SPOTKAŃ	gres	78,51
03	POMIESZCZENIE KATERINGOWE	gres	18,45
04	KOTŁOWNIA	gres	7,31
05	WC DO KATERINGU	gres	2,68
06	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	2,68
07	WC DAMSKIE I NPSPRAWNYCH	gres	8,49
08	WC MĘSKIE	gres	6,49
09	SZATNIA	gres	4,88
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		SUMA -	148,72m <sup>2</sup>

POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynku – 176,33m<sup>2</sup>  
KUBATURA BUDYNKU – 987m<sup>3</sup>

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kołobrzegu

Oznaczenia:

- przewody instalacji c.o. zasilanie
- - - przewody instalacji c.o. powrót
- grzejnik płytowy
- 20 C° – wymagana temperatura w pomieszczeniu
- Ø16x2,0 – średnica przewodów rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD
- Ø28cu – średnica przewodów rur miedzianych



Projekty budowlane  
audyt / świadectwa energetyczne  
SPPBA  
mgr inż. Tadeusz Dyrla  
upr. bud. nr A/PN/8300/105/61  
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 10C  
tel. 694 721 908

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	SANITARNA

NAZWA I ADRES OBIEKTU  
BUDOWLANEGO:

BUDYNEK ŚWIECICY WIEJSKIEJ  
78-133 DYGOWO, WŁOŚCIBÓRZ DZ. NR 184/16  
OBRĘB PIOTROWICE, JEDN. EWID. GMINA DYGOWO

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU

PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ WÓJTOWICZ UPR. NR ZAP/0041/PBS/17	PODPIS	SKALA:
SPECJALNOŚĆ:	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.	DATA: 29-12-2017	1:50
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR NOGAŁCZYK UPR. NR ZAP/0148/PWBS/16	PODPIS	NR RYS.
SPECJALNOŚĆ:	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.	DATA: 29-12-2017	S5

Kuryna powietrzna elektryczna  
moc grzewcza 3 kW  
Cmax=446 m³/h, Vmax=8,3m/s  
wymiar 90x214x135 mm  
Zasilanie: Z20-240V-1PN

Kuryna powietrzna elektryczna  
moc grzewcza 1,5 kW  
Cmax=212 m³/h, Vmax=5,5m/s  
wymiar 60x214x135 mm  
Zasilanie: Z20-240V-1PN