

Drogi gminne - Wykonanie zasilania WLZ do budynku (dwa mieszkania)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Linia kablowa oświetleniowa		
		1.1. Kopanie i zasypywanie rowów		
1	KNR 2-01 0701.2/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	20,00
2	KNR 2-01 0704.3/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	20,00
		1.2. Nasypanie podsypki piaskowej		
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m (Mnożnik= 2)	m	20,00
		3 Przejście pod obiektami - przepust		
4	KNR 5-10 0114/02	Układanie w rurach, przewodów wielożyłowych o masie do 1kg/m YKY 5x10mm ²	m	5,00
		1.3. Układanie kabla		
5	KNR 4-03 1006/24	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 80mm	otworów	1,000
6	KNR 5-08 0107/03	Rury winidurkowe o średnicy do 37mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	5,000
7	KNR 4-03 1001/23	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 w podłożu ceglanym	m	5,000
8	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	5,000
9				
10	KNR 5-10 0103/04	Ręczne układanie w rowach kablowych kabla YKY 5x10mm ² wykop a=29 ilość pętli b=1 5*b+a	m	34,00
			razem	m
				34,00
		2.3. Montaż szafki		
11	KNR 5-15 0919/01	Montaż szafki j o masie 100kg	szk	1,000
		4. Badania i pomiary		
12	KNP 18-13 1327/02	Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa	odc/kabla	2,00