

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stramniczka gmina Dygowo
Lokalizacja	Droga gminna, działki ewid. nr 90/1, 91/1 obr. Stramniczka, gm. Dygowo, pow. kołobrzeski
Zamawiający	Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 113 Dygowo
Inwestor	Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 113 Dygowo
Poziom cen	Sekocenbud IIkw 2023r

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stramniczka gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,258
2	KNR 2-01 0109/05	Ręczna wycinka krzaków i podszyć średniej gęstości Krzaki (150*3)/10000	ha	0,045
			razem	0,045
3	KNR 2-01 0110/03	Wywóz gałęzi wraz z utylizacją w miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wskazana utylizacja przez zrąbkowanie. 19	mp	19
			razem	19
2. ROBOTY ZIEMNE				
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 30 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Droga 882 zjazdu 40	m2	882
			m2	40
			razem	922
5	KNR 2-31 1511/02	Wywóz urobku samochodem samowładowczym do 5-10t na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Do pozostawienia część humusu na pobocza (106,33Mg). Miejsce wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy Krotność: 10 Wywóz 922*0,3*1,7 Do pozostawienia na pobocza -(417*0,15*1,7)	t	470,22
			t	-106,335
			razem	363,885
3. ELEMENTY ULIC				
6	KNR AT-03 0101/02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na styku nawierzchni bitumicznej z projektowaną nawierzchnią	m	4
7	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	4,5
8	KNNR 6 0403/03	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,5
4. POBUDOWA JEZDNI Z PŁYT BETONOWYCH				
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	882
10		Warstwa odcinająca grubości 20 cm zagęszczona mechanicznie	m2	882
10.1	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	882
10.2	KNR 2-31 0104/04	Warstwa odcinająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm Krotność: 10	m2	882
5. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH 300X150X15 CM				
11	KNR 2-01 0129/06	Nawierzchnia z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych 300x150x15 cm z zalaniem otworów montażowych zaprawą cementową 1:4 na mokro.	m2	882
6. ZJAZDY Z MIESZANKI KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH				
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	40
13	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie zagęszczana ręcznie	m2	40
14	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Mieszanka kruszyw 0/31,5 C50/30	m2	40
15		Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 C90/3 grubości 10 cm	m2	38
15.1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	38
15.2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność: 2	m2	38
7. POBOCZA GRUNTOWE I ROWY ODWADNIAJĄCE				

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stramniczka gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścińki na odległość do 1km - szerokość poboczy 0,75m obustronnie	m2	417
17	KNR 2-21 0218/03 analogia	Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej na poboczach z wyprofilowaniem i zagęszczeniem	m3	41,7
18	KNKRB 1 0415/03	Obsianie poboczy mieszanką traw w ziemi urodzajnej	m2	417
19	KNR 2-31 1403/06	Profilowanie rowu - o grubości przegłębienia 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	190
20	KNR 2-31 1511/02	Wywóz urobku samochodem samowyladowczym na dalsze 5km ponad 0,5km. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy Krotność: 10 rów 190*0,5*0,3*1,7 Skarpy 190*3*0,15*1,7		
			t	48,45
			t	145,35
	razem	t	193,8	