

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy, gmina Dygowo
Rodzaj robót	drogowe
Lokalizacja	m. Jazy, gmina Dygowo
Zamawiający	Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 - 113 Dygowo
Inwestor	Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 - 113 Dygowo

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy, gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,306
2	KNNR 6 1301/05		Usunięcie darniny pod pobocza i jezdnię - mechaniczne o grubości ścinania do 10cm	m2	290
3	KNR 2-01 0202/03		Wykonanie koryta pod jezdnię i zjazdy z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km (69 m3 do pozostawienia na miejscu) Odcinek AB 306*3*0,15 Zjazdy 18*0,15	m3 m3 razem m3	137,7 2,7 140,4
2. Jezdnia odcinek A-B					
4	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV AB 306*3	m2 razem m2	918 918
5			Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm	m2	918
5.1	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie drogi zagęszczana mechanicznie AB 306*3	m2 razem m2	918 918
5.2	KNR 2-31 0104/06		Warstwa odsączająca w korycie drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (dalsze 5 cm) Krotność: 5 AB 306*3	m2 razem m2	918 918
6	KNR 2-25 0408/04		Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 3*1,5*0,15 m	m2	918
3. Wypełnienie powierzchni między płytami					
7	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie zagęszczana ręcznie Wypełnienie z kostki betonowej 20x10x8 cm 2,5	m2 razem m2	2,5 2,5
8	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Wypełnienie z kostki betonowej 20x10x8 cm 2,5	m2 razem m2	2,5 2,5
9	KNNR 6 0502/03		Wypełnienie przestrzeni między płytami z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Wypełnienie z kostki betonowej 20x10x8 cm 2,5	m2 razem m2	2,5 2,5
4. Nawierzchnia zjazdów					
10	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów w gruncie kategorii I-IV Zjazdy 18	m2 razem m2	18 18
11			Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm	m2	18
11.1	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie pod zjazdy zagęszczana ręcznie Zjazdy 18	m2 razem m2	18 18
11.2	KNR 2-31 0104/02		Warstwa odsączająca w korycie pod zjazdy zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm - (dalsze 5 cm) Krotność: 5 Zjazdy 18	m2 razem m2	18 18
12	KNR 2-25 0408/04		Budowa nawierzchni zjazdów z płyt żelbetowych pełnych 3*1,5*0,15 m		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy, gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Zjazdy 18	m2	18
			razem	m2	18
5. Wykonanie poboczy gruntowych					
13	KNR 2-21 0218/03		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej z korytowania na terenie płaskim - ziemia z korytowania - 460 m2 Pobocza 460*0,15	m3	69
			razem	m3	69
14	KNKRB 6 0101/06		Formowanie i zagęszczenie gruntu na poboczach wykonane mechanicznie.	m2	460
6. Elementy ulic					
15	KNNR 6 0403/03		Opornik betonowy wystający o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1