

Przedmiar Robót cz. IV

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w m. Jazy - odcinek od km 2+738 do km 3+846
Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Budowa droga gminna nr 0280Z Jazy - Jażdże działki nr 237, 241/1, 245/1, 245/2, 247,
253/2, 256, 261/1, 265, 267, 286, 287 obręb Jazy.
Inwestor Gmina Dygowo
Biuro kosztorysowe " WIE - MAR " S.C. Białogard

Sporządził Marian Jankowiak

Białogard Listopad 2014 r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej w m. Jazy - odcinek od km 2+738 do km 3+846

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ODCINEK OD KM 2+738 DO KM 3+846					
1. Roboty przygotowawcze.					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km 2+738 do km 3+846 1,108	km	1,108
				razem	1,108
2	KNR 2-01 0103/07		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm km 3+095 sre. L 1	szt	1,000
				razem	1,000
3	KNR 2-01 0110/01		Transport dłużyc na odległość do 2km (0,58*0,58)*3,14*10	m3	10,563
				razem	10,563
2. Podbudowa					
4	KNR 2-31 0103/05		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	3.981,600
5	KNR 2-31 0108/02	D-05.03.05b	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	388,206
3. Nawierzchnia bitumiczna					
6	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm od km 2+740 do km 3+848 (1106,0 mb) 1106*3,5	m2	3.871,000
				razem	3.871,000
7	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu od km 2+740 do km 3+848 (1106,0 mb) 1106*3,5	m2	3.871,000
				razem	3.871,000
4. Mijanki					
8	KNR 2-31 0101/03	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI Zał. nr 2 poz. 3 149	m2	149,000
				razem	149,000
9	KNR 2-31 0101/04		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dalsze 5cm)	m2	149,000
10	KNR 2-31 0103/05		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	149,000
11	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	149,000
12	KNR 2-31 0114/05	D-04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	149,000
13	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dalsze 5cm)	m2	149,000
14	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 149	m2	149,000
				razem	149,000
15	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	149,000
16	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	149,000
5. Zjazdy					
17	KNR 2-31 0101/03	D-10.07.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI Zał. nr 1d zjazdy z polbruku 130	m2	130,000
				razem	130,000
18	KNR 2-31 0101/04		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dalsze 33cm)	m2	130,000
19	KNR 2-31 0103/05		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI		

Przebudowa drogi gminnej w m. Jazy - odcinek od km 2+738 do km 3+846

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	130,000
20	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki 182*0,0575	m3	10,465
			razem	m3	10,465
21	KNR 2-31 0105/07		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	130,000
22	KNR 2-31 0105/08		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (dalsze 2cm)	m2	130,000
23	KNR 2-31 0403/05		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	182,000
24	KNR 2-31 0114/05		Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	130,000
25	KNR 2-31 0114/06		Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dalsze 5cm)	m2	130,000
26	KNR 2-31 0302/04		Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	130,000
			6. OZNAKOWANIE		
		D-07.02.01	6.1. Oznakowanie pionowe		
27	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm Droga główna odcinek od km 1+738 do km 3+848 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
28	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 Droga główna odcinek od km 1+738 do km 3+848 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000