

# PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku na działce nr 79 w Świelubiu.

Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne  
Inwestor Gmina Dygowo  
ul. Kolejowa 1  
78-113 Dygowo

---

Sporządził mgr inż. Andrzej Wencel  
ul. Szelburg-Zarembiny 6  
78-100 Kołobrzeg

---

Kołobrzeg 13 czerwiec 2014 r.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu.</b>					
1	KNR 2-01 0310/02	SST02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod stopy fundamentowe altanostolów 0,3*0,3*0,6*6*3	m3	0,972
				razem	0,972
2	KNR 2-02 0203/01	SST02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z osadzeniem mocowań altanostolów	m3	0,972
3	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż altanostolów	kpl	3,000
4	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl	2,000
5	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa i montaż ławek drewnianych	kpl	3,000
6	Kalkulacja indywidualna	SST02	Dostawa grilla stalowego na trójnogu	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	SST02	Obłożenie ogniska kamieniem polnym	kpl	1,000
<b>2. Droga dojazdowa.</b>					
8	KNR 2-31 0101/01	SST03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	86,200
9	KNR 2-31 0101/02	SST03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2)	m2	86,200
10	KNR 2-31 0104/05	SST03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	86,200
11	KNR 2-31 0204/01	SST03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po zagęszczeniu 14cm	m2	86,200
12	KNR 2-31 0204/05	SST03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa górna z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	86,200
13	KNR 2-31 0402/04	SST03	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,0825*90,3	m3	7,450
				razem	7,450
14	KNR 2-31 0407/05	SST03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	90,300
15	Kalkulacja indywidualna	STO01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000