

Przedmiar robót

Obiekt	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO
Rodzaj robót	Drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Działki nr 39/1 obręb Miechęcino
Inwestor	Gmina Dygowo
Biuro kosztorysowe	Projektowanie Wiesław Grzywacki

Sporządził Wiesław Grzywacki

Kołobrzeg, 24.sierpnia 2021 r.

Wiesław Grzywacki

Upr. bud. z 9.1.14. 195
Nr 9-2001/150/71/16.10.19

Tabela przedmiaru robót

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.01.01	1. Roboty przygotowawcze.		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,251
		D-01.02.04	2. Roboty rozbiórkowe.		
2	KNR 2-31 0811/02		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - żelbetowe podkłady kolejowe		
			od km 0+125 do 0+251 126*3,5	m2	441
			razem	m2	441
3	KNR 2-31 0804/07		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm		
			od km 0+000 do 0+125 125,0*3,0	m2	375
			razem	m2	375
4	KNR 2-31 1510/03		Transport wewnętrzny samochodem samowyladowczym 5-10t z załadunkiem ręcznym brukowca, kostki kamiennej na odległość do 0,5km		
			375*0,17*1,7	t	108,375
			razem	t	108,375
5	KNR 2-31 1507/03		Transport wewnętrzny samochodem o ładowności ponad 5 do 10t materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym		
			441,0*0,15*2,1	t	138,915
			razem	t	138,915
		D-04.01.01	3. Roboty ziemne.		
6	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koryto		
			jezdnia + wjazd + zabruki (753,0+21,0+25,8)*0,3	m3	239,94
			pobocza (228,0+245,0)*0,75*0,15	m3	53,213
			razem	m3	293,153
7	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			nawierzchnia z płyt 251*3,0	m2	753
			zabruki z kostki betonowej 7+(1,2*3,0)/2+14*1,2	m2	25,6
			pobocza (251,0-3,0-6,0-14,0)*0,75+(251,0-6,0)*0,75	m2	354,75
			zjazdu 3*3,0*1,5+2*3,0*1,25	m2	21
			razem	m2	1.154,35
		D-04.04.00	4. Podłoże z pospółki.		
8	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.154,35
		D-10.03.01c	5. Nawierzchnia z płyt PDS.		
9	KNR 2-01 0129/06		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2		
			753,0+21,0	m2	774
			razem	m2	774
		D-05.03.23a	6. Zabruki z kostki betonowej gr. 8 cm6		
10	KNR 2-31 0403/05		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej		
			1,4+6,8+6,3	m	14,5
			razem	m	14,5
11	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej		
			(1,2*3,0)/2+14,0*1,2+7,0	m2	25,6
			razem	m2	25,6
		D-04.03.01	7. Utwardzenie poboczy.		
12	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		

Tabela przedmiaru robót

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			354,75	m2	354,75
				razem	m2 354,75
		D-04.01.01	8. Roboty wykończeniowe.		
13	KNR 2-31 1402/02		Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu		
			251*1,5*1,5	m2	564,75
				razem	m2 564,75
14	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2
15	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4