

Chodnik w Pustarach - świetlica.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Koryta.				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 19*1,8+(3,5+1,8)/2*4	m2	34,20 44,800
		razem	m2	44,800
2	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 44,8 34,2	m2	34,20 44,800
		razem	m2	44,800
3	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 19*1,5	m2	28,500
		razem	m2	28,500
2. Nawierzchnia chodnika.				
4	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (19+ 1)*2	m	38,00 46,000
		razem	m	46,000
5	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 19*1,5	m2	28,500
		razem	m2	28,500
6	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (3,0+1,5)/2*4,5	m2	-10,125
		razem	m2	40,125
3. Roboty wykończeniowe.				
7	KNR 2-31 1402/02	Plantowanie terenu w obrębie budowy. 23*2*2	m2	92,000
		razem	m2	92,000