



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (+48) 943-584-195
fax (+48) 947-126-022
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 25 czerwca 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.315.2024- „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopotowo”.

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj., uzgodnienia, umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający posiada aktualne i ważne dokumenty formalne zezwalające na realizację inwestycji.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację i doprecyzowanie - w jaki sposób i jaką metodą wykonawca będzie wyliczał w przypadku wystąpienia roboty dodatkowe i zamienne ?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wystąpienie ewentualnych prac dodatkowych zaniechanych i zamiennych zostało ujęte w §16 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Konieczność wystąpienia powyższych prac musi być potwierdzona protokołem konieczności i sporządzeniem odpowiedniego kosztorysu.

Pytanie nr 3:

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zaprojektowana inwestycja w całości przebiega po terenie z wyniesieniem z nieznacznym, stałym wyniesieniem ponad teren. Całość robót ziemnych mieści się w pozycji korytowanie.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że ścieżkę rowerową należy wykonać w konstrukcji:

3 cm warstwa ścieralna AC8S

4cm warstwa wiążąca AC11W

15cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

15 cm warstwa ulepszonego podłoża C1,5/2<4,0 MPa.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni bitumicznej zgodnie z parametrami oznaczonymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5:

Jaką grubość mają mieć pobocza z kruszywa.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Pobocza należy wykonać z kruszywa o grubości 10 cm.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wskazanie ilości drzew do pielęgnacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wszystkie drzewa, których konary kolidują ze skrajnią drogową muszą zostać przycięte zgodnie z zasadą pielęgnacją roślin.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie ilości drzew do wycinki oraz dołączenie decyzji na wycinkę drzew. W km ok. 0+750 znajduje się drzewo, które będzie kolidowało z wykonywanymi pracami.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy decyzję na usunięcie drzewa kolidującego z realizacją inwestycji.

Pytanie nr 8:

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym krzewów do usunięcia.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wykonawca podczas realizacji inwestycji będzie zobowiązany do usunięcia krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z zapisem w geologii antropogeniczne nasypy są, słabonośne i należy je usunąć. Prosimy o podanie ile gruntów należy wybrać i jakim materiałem zastąpić.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Inwestycja realizowana jest po trasie kolejki wąskotorowej. Nasypy antropogeniczne wymienione w opinii geotechnicznej zakwalifikowano na etapie projektu jako nadające się do wykonania prac.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że na budowanym odcinku nie będzie obrzeży do wykonania.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nawierzchnia z masy bitumicznej może być wykonywana bez obrzeży, z zachowaniem schodkowania warstw 1:1.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wskazanie ile należy wykonać humusowania.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Humusowanie należy wykonać na całej szerokości naruszonej podczas realizacji robót, poza warstwami nawierzchni.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie w przedmiarach zostały policzone korytowanie na 20 cm, a zgodnie z przekrojami poprzecznymi powinno zostać uwzględnione dodatkowo 607,35 m³ wykopu oraz 1021,29 m³ nasypu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zaprojektowana inwestycja w całości przebiega po terenie z wyniesieniem z nieznacznym, stałym wyniesieniem ponad teren. Całość robót ziemnych mieści się w pozycji korytowanie. Dopuszcza się korektę niwelety w celu ograniczenia ilości robót ziemnych.

Zgodnie z rozdziałem 17 pkt 2 SWZ zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy braki.

Pytanie nr 13:

Prosimy o podanie ilości środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.