

BPP.7013.165.10.2016

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego „Przebudowa drogi gminnej w Jazach”

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców Gmina Dygowo udziela następujących odpowiedzi:

1. Zapytanie: W której pozycji należy uwzględnić wycenę wykonania łącznika w m. Jazy o długości 94,2 mb o konstrukcji jak nawierzchnia zjazdów.
Odpowiedź: „Łącznik” – droga położona na działce Nr 287 jest poza zakresem zamówienia.
2. Zapytanie: Jakim materiałem należy uzupełnić szczeliny w nawierzchniach z kostki kamiennej oraz szczeliny w ciekach z kostki kamiennej.
Odpowiedź: kliniec 0-4 mm.
3. Zapytanie: SST 05.01.23 Nawierzchnia żwirowa - której pozycji w przedmiarach dotyczy ten numer specyfikacji technicznej.
Odpowiedź: Z powodu zmiany technologii ta SST jest nieaktualna.
4. Zapytanie: Z jakiego materiału wykonać nawierzchnię ścieralną chodników w m. Jazy pozycji przedmiaru drogowego Nr II poz. 36 i 45.
Odpowiedź: Kostka kamienna 8 cm
5. Zapytanie: Z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnię ścieralną zjazdów. W SST 10.07.01. n zjazdach należy użyć kostki betonowej a w przedmiarach kostki kamiennej.
Odpowiedź: Zjazdy (oprócz zaprojektowanych z masy bitumicznej) należy wykonać z kostki kamiennej 8cm.
6. Zapytanie: Czy oporniki kamienne są materiałem nowym czy z odzysku.
Odpowiedź: Z odzysku.
7. Zapytanie: Czy wszędzie gdzie występuje kostka kamienna ma być użyta kostka z odzysku z istniejącej nawierzchni czy zastąpić materiałem nowym.
Odpowiedź: z odzysku.
8. Zapytanie: W której pozycji przedmiarów drogowych należy uwzględnić przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką.
Odpowiedź: Część I przedmiarów obejmuje całość robót, nie ma potrzeby sporządzania odrębnego przedmiaru dla przebudowy skrzyżowania.
9. Zapytanie: Proszę o określenie parametrów projektowych mieszanek mineralno-asfaltowych (wyrównawcza, wiążąca, ścieralna)tj. uziarnienie, gatunek lepiszcza, oraz kategorię ruchu.
Odpowiedź: Masa mineralno-asfaltowa średnioziarnista przy zastosowaniu asfaltu D-50 w warstwach wyrównawczej wiążącej i ścieralnej KR-II
10. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres realizacji zadania.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wszystkimi decyzjami i uzgodnieniami na etapie opracowania dokumentacji i uzyskiwania stosownych pozwoleń za wyjątkiem zezwolenia na usunięcie drzew, które jest w trakcie procedowania. Do wykonawcy będzie należało uzyskanie stosownych zgód, zezwoleń i uzgodnień na etapie wykonawstwa (np. sporządzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy, zajęcie pasa drogi

Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Mazur, inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
tel. 0-94 358 46 08 a.mazur@dygowo.pl

- wojewódzkiej, zgłoszenie rozpoczęcia robót do odpowiednich instytucji itp.)
11. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie będą obciążały wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający posiada takie prawo.
12. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenie, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków wykonania zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie będą obciążać Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
13. Zapytanie: Projekt Wykonawczy Branży Drogowej zakłada wykonanie chodników z kostki bet. gr. 8 typu STAROBRUK, a Projekt Budowlany Branży Drogowej zakłada wykonanie tego samego chodnika z kostki kamiennej surowo łupanej gr. 8cm. Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności.
Odpowiedź: z kostki kamiennej.
14. Zapytanie: Prosimy o doprecyzowanie wymiarów opornika kamiennego. Przedmiar określa wymiary: 12x20 cm, a projekt wykonawczy / budowlany: 15x22cm.
Odpowiedź: Opornik pochodzi z rozbiórki, jego wymiary ustalono na 15x22 cm
15. Zapytanie: Przekroje projektowe poprzeczne oraz normalne określają wykonanie poboczy o szerokości 0,5m po obu stronach jezdni. Jeżeli Zamawiający życzy sobie wykonania w/w elementu drogowego, to prosimy o doprecyzowanie zakresu ilościowego jaki należy ująć w wycenie oraz podanie rodzaju materiału jaki należy skosztorysować oraz określenie grubości warstw.
Odpowiedź: Pobocza mają być wykonane z gruntu pozyskanego z robótTM ziemnych.. Ilość robót wynika z projektu budowlanego.
16. Zapytanie: Przedmiar przewiduje wykonanie 202m² zjazdów z kostki. Tabela zjazdów zał. nr 1a oraz plan sytuacyjny przewiduje wykonanie 55m² nawierzchni z kostki i 147m² z nawierzchni bitumicznej. Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni do wykonania z podaniem zakresów ilościowych oraz rozwiązania przyjętej konstrukcji (grubość, ilość warstw) dla zakresu nawierzchni bitumicznej.
Odpowiedź: Z kostki kamiennej 8 cm 55 m² i bitumiczna 147 m². Konstrukcja zjazdów bitumicznych tak jak na mijankach

WÓJT
Marek Zawadzki