



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@dygowo.pl

BPP.7013.311.2.2022

Dygowo, dnia 5 sierpnia 2022 roku.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BPP.7013.311.2022 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo”

Gmina Dygowo jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

W postępowaniu przetargowym została załączona dokumentacja będącą w posiadaniu przez zamawiającego.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dla zadania częściowego Nr 1 Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę .

Dla zadania częściowego Nr 2 załączono Program Funkcjonalno –Użytkowy na podstawie którego należy zaprojektować i wybudować inwestycje, a co się z tym wiąże uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia - zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu , a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zakres inwestycji dla zadania częściowego Nr 1 i Nr 2 jest objęty terenem będącym własnością Zamawiającego - Gminy Dygowo.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Gmina Dygowo posiada promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% kosztów zadania, natomiast 5% wkład własny gminy; zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku większych niż wynikają z wniosku o dofinansowanie, kwot ofert przetargowych, zamawiający ma możliwość unieważnienia postępowania przetargowego.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Osoba prowadząca sprawę: Izabela Płomińska-kierownik; tel: 94 35 84 608; e-mail: i.plominska@dygowo.pl

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w § 15 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w § 15 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w § 15 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte w § 15 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 9

W załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Projekcie Budowlanym tematem zadania jest „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w m. Dygowo- Etap I”, natomiast w Specyfikacji Technicznej pojawia się temat Etapu II. Które etapy wchodzi w zakres ww. opracowania?

Wyjaśnienia zamawiającego

Załączona specyfikacja techniczna dotyczy etapu I (zapis dotyczący etapu II należy traktować jako pomyłkę).

Pytanie 10

Dot. Zad. 1. Brak podanych długości rurociągów sieci wodociągowej Dy 63x8,2mm na projekcie zagospodarowania terenu co za tym idzie brak możliwości weryfikacji ich z profilem podłużnym. Prosimy o zaktualizowanie projektu zagospodarowania terenu w celu prawidłowej weryfikacji danych zawartych w projekcie.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Oznaczenie długości sieci wodociągowej na planie zagospodarowania terenu w celu zapewnienia czytelności pominięto. Długość odcinków sieci wodociągowych Dy 63x5,8mm należy przyjąć zgodnie z opisem na profilach (L=277,0mb).

Pytanie 11

Dot. Zad. 1. Brak podanych długości rurociągu z polietylenu PE100RC SDR 11 0 średnicy zewn. 90x8,2mm na projekcie zagospodarowania terenu co za tym idzie brak możliwości weryfikacji ich z profilem podłużnym. Ponadto jego długość podana w opisie technicznym projektu budowlanego oraz Specyfikacji technicznej wynosi 1351 mb, co nie zgadza się z przyjętymi długościami na profilu podłużnym tj. 1279 mb. Prosimy o podanie prawidłowej długości ww. rurociągu oraz zaktualizowanie projektu zagospodarowania terenu w celu prawidłowej weryfikacji danych zawartych w projekcie.

Osoba prowadząca sprawę: Izabela Płomińska-kierownik; tel: 94 35 84 608; e-mail: i.plominska@dygowo.pl

Wyjaśnienia zamawiającego:

Oznaczenie długości sieci wodociągowej na planie zagospodarowania terenu w celu zapewnienia czytelności pominięto Należy przyjąć długość sieci wodociągowej Dy 90x8,2 z odgałęzzeniami do hydrantów p.poż. L=1307,0mb.

Pytanie 12

Dot. Zad. 1. Sumy długości kanałów z PVC-U o średni 200mm oraz PVC-U o średnicy 160mm podane w ST oraz w opinie technicznym projektu budowlanego nie zgadzają się z wyliczonymi z profilu podłużnego oraz z projektem zagospodarowania terenu. Występuje również różnica w średnicach między odcinkami S23-S26-S27 wskazanymi na profilu podłużnym o nr 14 a projektem zagospodarowania terenu o nr 4. Która średnica na ww. odcinkach oraz które długości są prawidłowe?

Zestawienie długości w poniższej tabeli:

Material	Projekt budowlany	Specyfikacja techniczna	Projekt zagospodarowania terenu	Profil podłużny
PVC-U śr. 200mm	598 mb	598 mb	474,5 mb	556 mb
PVC-U śr. 160mm	460 mb	460 mb	586,5 mb	505 mb

Wyjaśnienia zamawiającego:

Prawidłowe długości sieci kanalizacji sanitarnej należy przyjąć zgodnie z profilem:

- dn160mm – 505,0mb

-dn200mm - 556,0mb

Pytanie 13

Dot. Zad. 1. Specyfikacja techniczna podaje zasuwy żeliwne kołnierzowe typ E dyl 00mm w liczbie 2 sztuk. Nie występują one jednak ani na profilu podłużnym ani na projekcie zagospodarowania terenu. Prosimy wskazać gdzie należy zastosować wyżej wymienione zasuwy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zasuwy żeliwne Dy 100mm – szt. 2 należy zainstalować w punktach włączenia do sieci wodociągowej istniejącej (Wł. 1, W14)

Osoba prowadząca sprawę: Izabela Płomińska-kierownik; tel: 94 35 84 608; e-mail: i.plominska@dygowo.pl

Pytanie 14

Dot. Zad. 1. W ST jest mowa o rurociągu tłocznym ciśnieniowym z PE o średnicy 90x8,2mm i długości L=234 mb. Jest on naniesiony na projekcie zagospodarowania terenu jednak bez dodatkowych danych, co za tym idzie brak możliwości weryfikacji ww. rurociągu. Prosimy o zaktualizowanie projektu zagospodarowania terenu w celu prawidłowej weryfikacji danych zawartych w projekcie.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Rurociąg tłoczny dn90x8,2 o długości 234,0mb nie dotyczy etapu I (związany jest z etapem II i nie dotyczy niniejszego postępowania).

Pytanie 15

Dot. Zad. 1. Projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna podaje długość 6 mb dla rurociągu (przyłącza) do kanalizacji podciśnieniowej dn 90x8,2. Nie jest możliwa weryfikacja ww. rurociągu względem projektu zagospodarowania terenu oraz profilem podłużnym ze względu na brak naniesionych danych. Prosimy o zaktualizowanie projektu zagospodarowania terenu w celu prawidłowej weryfikacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Na rysunku nr 15 pomiędzy studnią Sp a punktem włączenia do kanalizacji podciśnieniowej podano trasę rurociągu podciśnieniowego Dy 90x8,2, L=6,5mb (patrz rys. nr 9).

Pytanie 16

Dot. Zad. 1. Specyfikacja techniczna podaje, że do montażu na zadaniu nr 1 są zasuwki żeliwne kołnierzone typ E dy100mm ze skrzynką i obudową w liczbie 2 sztuk. Nie ma ich jednak naniesionych na projekt zagospodarowania terenu oraz profil podłużny a także brak rysunku szczegółowego węzłów. Prosimy o zaktualizowanie projektu zagospodarowania terenu w celu prawidłowej weryfikacji danych zawartych w specyfikacji technicznej oraz uzupełnienie brakujących rysunków.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Lokalizacja zasuw Dy 100 zgodnie z odpowiedzią pkt 13.

Pytanie 17

Dot. Zad. 1. Specyfikacja techniczna podaje, że do montażu na zadaniu nr 1 są zasuwki żeliwne kołnierzowe typ E dy80mm ze skrzynką i obudową w liczbie 18 sztuk. Na projekcie zagospodarowania terenu one nie występują, natomiast na profilu podłużnym występują w ilości 6 sztuk. Prosimy o podanie prawidłowej ilości ww. zasuw i zamieszczenie rysunków szczegółowych węzłów.

Wyjaśnienia zamawiającego

Na profilach podano lokalizację zasuw żeliwnych Dy 80 (jest ich 18szt).

Pytanie 18

Dot. Zad. 1. Brak podanych danych na temat ilości oraz typu zaworów zwrotnych żeliwnych. Prosimy o zaktualizowanie ww. informacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zawory zwrotne występują jako komplet wyposażenia przepompowni ścieków.

Pytanie 19

Dot. Zad. 1. Specyfikacja Techniczna oraz profil podłużny podają informację na temat rury z PCV o średnicy 250mm jednak nie ma ich na projekcie zagospodarowania terenu. Prosimy o naniesienie ww. danych w celu prawidłowej weryfikacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Kanał PVC dn250mm występuje na odcinku S1-Sp (rys. nr 9 oraz nr 15).

Pytanie 20

Dot. Zad. 1. Brak konkretnych danych na temat przepompowni ścieków m. in. przepływy w przepompowni, typ, rodzaje pomp i o jakich wydajnościach itp. Prosimy o zaktualizowanie ww. danych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Należy dobrać przepompownię ścieków z elementami wyposażenia (pompy, armatura, sterowanie, obudowa) zgodnie z pkt 4.8 oraz 5.3 opisu technicznego oraz zgodnie z „warunkami technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu” (w załączeniu).

Pytanie 21

Dot. Zad. 1. Brak szczegółowych informacji na temat odtworzeń nawierzchni w miejscu prowadzonych robót po budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Prosimy o podanie typu kostki betonowej POLBRUK układanej wokół przepompowni, rodzajów warstw konstrukcyjnych wraz z ich grubościami.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót ziemnych (zgodnie z pkt. 3.6 „Projekt zagospodarowania terenu”). Kostka betonowa przy przepompowni ścieków szara, grubości 8,0cm na podbudowie cementowo-piaskowej, z obrzeżem betonowym

Pytanie 22

Dot. Zad. 1. Prosimy o wskazanie na jakich odcinkach będą odtworzenia nawierzchni wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi oraz podanie rzeczywistej powierzchni.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót ziemnych (zgodnie z pkt. 3.6 „Projekt zagospodarowania terenu”).

Pytanie 23

Dot. Zad. 2. W załączonym do postępowania przetargowego w Planie Funkcjonalno-Użytkowym na planie zagospodarowania oprócz naniesionych sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej nie ma żadnych dodatkowych informacji na temat przyłączy, średnic przewodów, ich długości, spadków, rzędnych terenów, rzędnych dna kanałów oraz danych technicznych armatury. Kto poniesie dodatkowe koszty wynikające z różnic w opracowanym PFU oraz PZT? Czy ze względu na okrojony materiał analizy kosztowej będzie możliwość wnioskowania o dodatkowe wynagrodzenie na realizację inwestycji? Czy przedmiar dołączony do PFU jest przedmiarem wiążącym, ponieważ jakkolwiek zmiana w stosunku do załączonego przedmiaru może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia? Czy Gmina bierze na siebie odpowiedzialność za nieścisłości wynikające z ww. dokumentów?

Osoba prowadząca sprawę: Izabela Płomińska-kierownik; tel: 94 35 84 608; e-mail: i.plominska@dygowo.pl

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zadanie częściowe Nr 2 dotyczy zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Dygowie na podstawie załączonego programu funkcjonalno- użytkowego oraz warunków technicznych wydanych przez MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg.

Z opracowanej dokumentacji projektowej uzgodnionej wcześniej z zamawiającym oraz MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu będą wynikać rozwiązania techniczne dotyczące parametrów planowanej do wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Załączony do dokumentacji przedmiar –dotyczy wyłącznie zadania częściowego Nr 1.

Pytanie 24

Prosimy o wskazanie dokładnego zakresu wykonania zadania nr 1 określając przy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od której do której studni należy wykonać oraz wskazać przyłącza do wykonania oraz przy sieci wodociągowej od jakiego i do jakiego węzła należy wykonać sieć wraz z wskazaniem przyłączy. Z załączonych do postępowania dokumentów nie wynika jaki zakres jest do wykonania, ponieważ pojawia się temat etapu II na planie PZT i profilach podłużnych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

W załączeniu zestawienia odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

Sieć wodociągowa:

W11 – W12

W13 – do końca za Hp7

od pkt 2 - do końca

od pkt 1 – do W14

od pkt 5 – do końca

od pkt 6 – do końca

od pkt 8 – do końca

Sieć kanalizacji sanitarnej:

Wk – SP

SP – S1

S1 – S9

S4 – S11

S4 – S27

S27 – S28

S23 – S25

S19 – S20


S14 – S16

Osoba prowadząca sprawę: Izabela Płomińska-kierownik; tel: 94 35 84 608; e-mail: i.plominska@dygowo.pl

Projekty przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej poszczególnych nieruchomości nie wchodzi w zakres projektu budowlanego. Na planie zagospodarowania podano orientacyjnie lokalizacje przyłączy.

Ze względu na brak zmian SWZ Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Powyższe odpowiedzi na zapytania są uszczegółowieniem całej dokumentacji przetargowej.


WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk