

Dygowo, dnia 20 marca 2014 roku

BPP.7013.126.25.2014

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: Budowy remizy OSP we Wrzosowie.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Gmina Dygowo jako Zamawiający, udziela następującej odpowiedzi:

1. *Zapytanie: W związku z ogłoszeniem przetargu i udostępnieniem niekompletnej dokumentacji zarówno budowlanej jak i wykonawczej dotyczącej budowy remizy strażackiej we Wrzosowie zwracamy się do zamawiającego o uzupełnienie specyfikacji o niezbędne projekty budowlane i wykonawcze zwłaszcza w zakresie konstrukcji obiektu jak i branżowe. W załączonej dokumentacji brak rozwiązań elementów konstrukcyjnych tj. poz. 1; poz. 3; poz. 4 ; poz. 5; oraz sposobu podparcia i konstrukcji belek krzywoliniowych dachu. Zwracamy uwagę, że postępowanie przetargowe dotyczy wybudowania obiektu remizy strażackiej, a nie jest to tryb zaprojektuj i wybuduj na co wskazują pewne zapisy zamieszczone w załączonej „koncepcji budowlanej”. Zgodnie z obecnymi unormowaniami przy cenie ryczałtowej zamawiający musi udostępnić oferentom pełną i kompletną dokumentację budowlaną jak i wykonawczą opracowaną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W związku z powyższym zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne rozwiązania techniczne.*

Odpowiedź: Dla celów określenia wyceny zamawiający podaje parametry wymienionych w zapytaniu elementów

Poz. 1 .nadproża nad bramami wjazdowymi do garażu wymiar 0,25 x0,40 x 3,50 szt. 2 6#14 mm

Poz. 3 podciągi podstropowe w części ukryte wymiar 0,25x 0,7x 7,70 szt 2. zbrojenie 10#16mm, poz.4 daszek nad wejściem – na rys. nr K-2

poz.5 schody wejściowe na poddasze wymiar w rzucie 4,69 x 0,93 m grubość płyty 0,12 m, stopnie $2h+s = 0,62-0,65m$.

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rysunki konstrukcyjne K-3 i K-4

Dokumentacja branżowa załączona do SIWZ jest kompletna.


Marek Zawadzki