

Przebudowa drogi gminnej w m. Skoczów- Gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty drogowe - do posesji - Zakres 1				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1123
2	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami i obrzeżami przystanek 4*2,5 chodnik 38*1,5	m2 m2 razem m2	10,00 57,00 67,00
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (wraz ze zdjęciem humusu) droga (353+503)*1,1 chodniki 73+54	m2 m2 razem m2	941,60 127,00 1.068,60
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (wraz ze zdjęciem humusu) droga (353+503)*1,1 chodniki 73+54	m2 m2 razem m2	941,60 127,00 1.068,60
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV droga (353+503)*1,1 chodniki 73+54	m2 m2 razem m2	941,60 127,00 1.068,60
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (128+174+5)*0,075	m3 razem m3	23,03 23,03
7	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm 89+39	m razem m	128,00 128,00
8	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm 48+49+52+12+2+5+6 połączenie etapów 5	m m razem m	174,00 5,00 179,00
9	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13+16+6+39	m razem m	74,00 74,00
10	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 5cm zagęszczana mechanicznie droga (353+503)*1,1	m2 razem m2	941,60 941,60
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm droga 503 droga wzmocniona 353 chodniki wzmocnione 13+42	m2 m2 m2 razem m2	503,00 353,00 55,00 911,00
12	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm - dalsze 2 cm droga 503	m2 razem m2	503,00 503,00
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm droga wzmocniona 353 chodniki 73+54	m2 m2 razem m2	353,00 127,00 480,00
14	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej droga 353+503	m2 razem m2	856,00 856,00
15	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i zjazd zjazd 10 chodniki 73+54	m2 m2	10,00 127,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Skoczów- Gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	137,00
16	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza (47+42)*0,75	m2	66,75
		razem	m2	66,75
17	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	5,00
18	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	5,00
19	KNKRB 6 1305/03	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objęt.betonu w jednym miejscu do 0,3m3. 5*0,3	m3	1,50
		razem	m3	1,50
Zagospodarowanie zieleni				
20	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV chodniki 56	m2	56,00
		razem	m2	56,00
21	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 23+21+22	m	66,00
		razem	m	66,00
22	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm chodniki na terenie zielonym 72-16	m2	56,00
		razem	m2	56,00
23	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i zjazd 56	m2	56,00
		razem	m2	56,00
24	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - tereny zielone 497-72-16	m2	409,00
		razem	m2	409,00
25		Ustawienie ławek 2 mb	szt.	3,00
26		Ustawienie kosza na śmieci	szt.	1,00
27		Sadzenie krzewów - trzmielina	szt.	18,00
28		Sadzenie krzewów - jałowiec płozący	szt.	17,00
29		Sadzenie drzew - jarząb pospolity	szt.	21,00