

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO

"WIE - MAR" S.C.

Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak  
78-200 Białogard ul. Woj. Polskiego 62/2  
kom. 0 609 264 847

REGON 330571520

NIP 672-16-79-485

**Temat: Przebudowa drogi powiatowej w Miechęcinie.**

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45233000-9

Inwestor : GMINA DYGOWO.

Opracował : Wiesław Grzywacki

Maj 2014 r.

## PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W M. MIECHĘCINO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,393
			<b>2. Roboty ziemne.</b>		
2	KNR 2-01 0205/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łzki 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	190,600
3	KNR 2-01 0311/02	D-02.03.01	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m <sup>3</sup>	127,780
4	KNR 2-31 0103/02	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV poszerzenie jezdni 0,3*2*318 wykop pod całą szer. jezdni 3,7*75,0 wykop pod zjazdy 3,5*4*2+3,5*6,0+45*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> razem	190,800 277,500 206,500 674,800
5	KNR 2-31 0104/01	D-04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m <sup>2</sup>	674,800
			<b>3. Podbudowa.</b>		
6	KNR 2-31 0107/01	D-04.08.04	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 245,56+19*3,5*0,1	m <sup>3</sup> razem	252,210 252,210
			<b>4. Nawierzchnia bitumiczna.</b>		
7	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 393*3,6+19*3,6	m <sup>2</sup> razem	1.483,200 1.483,200
8	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 393*3,5+19*3,5	m <sup>2</sup> razem	1.442,000 1.442,000
		D-08.04.01	<b>5. Wjazdy.</b>		
9	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 3,5*4*2+45*3,5+6,0*3,5	m <sup>2</sup> razem	206,500 206,500
10	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	206,500
11	KNR 2-31 0402/04		Lawa betonowa z oporem pod krawężniki 128,5*0,05	m <sup>3</sup> razem	6,425 6,425
12	KNR 2-31 0403/05		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 2*4*2+3,5+45*2+3,5+2*6,0+3,5	m razem	128,500 128,500
		D-08.05.00	<b>6. Elementy uzupełniające odwodnienia.</b>		
13	KNR 2-31 0606/03		Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 266+3*1,0	m razem	269,000 269,000
14	KNR 2-31 0601/05		Sączki podłużne d 80 mm PCV na głębokości 100cm, układane w gruncie kategorii III	m	60,000
15	KNR 2-31 1406/02		Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt	1,000
			<b>7. Roboty wykończeniowe.</b>		
16	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - wzmocnienie poboczy 393*0,6	m <sup>2</sup> razem	235,800 235,800

## PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W M. MIECHĘCINO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-31 1402/02		Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu.  (393+20)*2,5*2		
				m2	2.065,000
				razem m2	2.065,000