

budowlano-montażowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNKRB 1 0114/01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/, grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni: do 15cm z przetrzaniem ręcznym 11,9*19,4+1,3*5	m2	237,36
		razem	m2	237,36
2	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 8*1,2*1,2*0,6	m3	6,91
		razem	m3	6,91
3	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrzaniem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 8*1,2*1,2*0,6-0,72	m3	6,19
		razem	m3	6,19
4	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (19,5+11,9)*2	m	62,80
		razem	m	62,80
5	KNR 2-25 0405/02	Budowa nawierzchni żwirowych grubości 20cm w gruncie nieprzepuszczalnym	m2	237,36
<b>2. Roboty montażowe</b>				
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławek betonowych do wkopania ze stali profilowej urz nr 0037	kpl	2,00
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż gotowego szyldu regulaminu o powierzchni do 0,6m2 urz nr 9088	szt	1,00
8	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci beton urz nr 0230	szt	1,00
9	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21559 - narciarz biegowy + montaż	szt	1,00
10	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21659 -wahadło + montaż	szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21759 - rowerek + montaż	szt	1,00
12	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21259 - motyl + montaż	szt	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21359 - przyrząd do klatki piersiowej + montaż	szt	1,00
14	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21509 - drążek + montaż	szt	1,00
15	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21209 - wiosła + montaż	szt	1,00
16	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr 21400 - brzuch + montaż	szt	1,00