

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski nr 1D-2015

Montaż 34 pkt LED na słupach 7m, 2 pkt. LED na słupie ocynkowanym 6m z wysięgnikiem 1/1/1 złącze kablowo- pomiarowe, szafka oświetleniowa, 1220 mb linii kablowej YAKXs 4x25mm² (w tym przecisk 65mb) oraz 10m linii kablowej YAKXs 4x35mm²

Obiekt Przebudowa drogi w miejscowości Jazy gm. Dygowo
Kod CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Budowa Budowa oświetlenia drogi
Inwestor Gmina Dygowo
Biuro kosztorysowe Zakład Oświetlenia Drogowego Ryszard Tomczyk z siedzibą ul. Chopina 8, 78-230 Karlino

Poziom cen IV kwartał 2015r.

Koszty zakupu

inż. Ryszard Tomczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalności:

instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych - nr ewid. UAN/U/7342/42/93

Sprawdził Ryszard Tomczyk

Karlino 30 grudzień 2015 r.

1950
1951
1952
1953

1954

1954-1955
1955-1956
1956-1957

1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962

1962-1963
1963-1964

1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968

1968-1969
1969-1970

Przebudowa drogi w miejscowości Jazy gm. Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Linia kablowa oświetleniowa ST-E 05.00.00		
		1.1. Kopanie i zasypywanie rowów ST-E 05.01.00		
1	KNR 2-01 0701.2/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	1.158,00
2	KNR 2-01 0704.3/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	1.158,00
		1.2. Nasypanie podsypki piaskowej ST-E 05.02.00		
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m (Mnożnik= 2)	m	2.316,00
		1.3. Przejście pod obiektami - przecisk ST-E 05.03.00		
4	KNR 5-10 0306/01	Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur o średnicy do 100mm - za pierwszą rurę	m	65,00
5	KNR 5-10 0114/03	Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKXs 4x25mm ²	m	65,00
		1.4. Przejście pod obiektami - przepust ST -E 05.03.00		
6	KNR 5-10 0303/03	Układanie w wykopie rur ochronnych DVK do 110mm	m	50,00
7	KNR 5-10 0114/02	Układanie w rurach, kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m YAKXs 4x25mm ²	m	155,00
		1.5. Zejście z linii napowietrznej elektroenergetycznej ST-E 05.04.00		
8	KNR 5-08 0106/03	Montaż uchwytów pod rurę i kabel w słupie.	m	6,000
9	KNR 5-08 0113/04	Montaż w uchwytach rur SRS 50	m	6,000
10	KNR 5-10 0118/01	Układanie kabla YAKY4x35mm ² na słupie.	m	8,000
		1.6. Układanie kabla ST-E 05.05.00		
11	KNR 5-10 0103/04	Ręczne układanie w rowach kablowych kabla YAKXs 4x25mm ²	m	1.333,00
12	KNR 5-10 0603/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych YAKXs 4x25mm ²	szt	70,00
13	KNR 5-10 0603/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych YAKY 4x35mm ²	szt	2,00
14	KNR 5-08 0608/07	Układanie drutu uziemiającego w rowach kablowych, przekrój drutu FeZN d=8mm ²	m	1.278,00
15	KNR 5-08u2 0018/01	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii I-II	szt	6,000
16	KNR 5-08 0813/03	Podłączenie uziemienia do słupów i szafki oświetleniowej	szt	36,00
17	KNR 5-10u1 3600/04	Montaż odgromnika w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych z wejściem na słup	szt	3,000
18	KNNR 5 1303/03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar	1,000
19	KNNR 5 1303/04	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	35,000
20	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	1,000

Przebudowa drogi w miejscowości Jazy gm. Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	35,000
22		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
		2. Montaż instalacji oświetleniowej ST-E 05.00.00		
		2.1. Montaż słupów oświetleniowych ST-E 05.06.00		
23	KNR 2-01 0707/02	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych	m3	10,50
24	KNR 5-10 0709/01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych 7m	szt	34,00
25	KNR 5-10 0709/01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych 6m wysięgnikiem 1/1	szt	1,00
26	KNR 4-03 0901/11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 25mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz	88,00
27	KNR 5-10 1001/04	Montaż izolacyjnych złączy kablowych w słupie	szt	35,00
28	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
29	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	34,000
		2.2. Montaż opraw oświetleniowych ST-E 05.07.00		
30	KNR 5-10 1004/03	Wciąganie przewodów do słupa	m	252,00
31	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw do lamp na zamontowanym wysięgniku, lub słupie oprawy stylowych typu LED	szt	36,00
		2.3. Montaż szafki oświetleniowej ST-E 05.08.00		
32	KNR 5-10u1 0048/02	Montaż fundamentów z żywicy poliestrowych o objętości do 0,15m ³ pod rozdzielnicę w wykopie w gruncie kategorii I-II	szt	1,000
33	KNR 5-15 0919/01	Montaż szafki kablowej o masie 100kg	szt	1,000
34	KNR 5-15 0919/01	Montaż szafki oświetleniowej	szt	1,000
35	KNR 5-10 0603/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych do 1kV 4-żyłowych aluminiowych o przekroju 25mm ²	szt	4,000