

Demontaż i utylizacja pokrycia z eternitu (usuwanie azbestu)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Dębogard <i>ok. Nr 25</i>				
1	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku rzeczywista ilość eternitu 7,0*1,2*4,0*1,1	m2	36,96
		razem	m2	36,96
2	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 36,96*15	kg	554,40
		razem	kg	554,40
3	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 554/1800	m3	0,31
		razem	m3	0,31
4	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50)	m3	0,31
5	Kalkulacja własna	Utylizacja 36,96*15	kg	554,40
		razem	kg	554,40
2 Piotrowice Remiza OSP <i>ok. Nr 52</i>				
6	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku remiza 5*7*1,2*1,1	m2	46,20
		razem	m2	46,20
7	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 46,2*15	kg	693,00
		razem	kg	693,00
8	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (analogia) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 693,6/1800	m3	0,39
		razem	m3	0,39
9	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50)	m3	0,39
10	Kalkulacja własna	Utylizacja 46,2*15	kg	693,00
		razem	kg	693,00
3 Czernin <i>ok. Nr 165/1</i>				
11	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku podbitka sufitu w oborze 31*8,5*1,1*1,2	m2	347,82
		razem	m2	347,82
12	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 347,82*15	kg	5.217,30
		razem	kg	5.217,30
13	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 5217,3/1800	m3	2,90
		razem	m3	2,90
14	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50)	m3	2,90
15	Kalkulacja własna	Utylizacja 5217,3	kg	5.217,30

Demontaż i utylizacja pokrycia z eternitu (usuwanie azbestu)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kg 5.217,30
4 Czernin I dz. Nr 204/2				
16	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku obora niska część 13*18*1,2*1,1 dobudowa do obory wyższej 13,9*6*1,2*1,1 obora część wysoka 48*12*1,2*1,1-4,5*6 wiata większa 17*10*1,2*1,1	m2 m2 m2 m2 razem	308,88 110,09 733,32 224,40 1.376,69
17	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 1376,69*15	kg razem	20.650,35 20.650,35
18	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 20650/1800	m3 razem	11,47 11,47
19	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50)	m3	11,47
20	Kalkulacja własna	Utylizacja	kg	20.650,35
5 Dygowo i ok. Nr 156/24				
21	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wiata 1 14,5*8*1,2*1,1 wiata 2 5*6,5*1,2*1,1	m2 m2 razem	153,12 42,90 196,02
22	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 196,02*15	kg razem	2.940,30 2.940,30
23	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 2940/1800	m3 razem	1,63 1,63
24	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50)	m3	1,63
25	Kalkulacja własna	Utylizacja	kg	2.940,30
6 Dygowo i ok. Nr 307/34				
26	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku obora 30,5*14*1,2*1,1 cielętnik 12,5*12*1,2*1,1	m2 m2 razem	563,64 198,00 761,64
27	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 761,64*15	kg razem	11.424,60 11.424,60
28	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 11424/1800	m3 razem	6,35 6,35
29	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km		

Demontaż i utylizacja pokrycia z eternitu (usuwanie azbestu)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 50) 11424/1800	m3	6,35
			razem	m3
				6,35
30	Kalkulacja własna	Utylizacja 761,64*15	kg	11.424,60
			razem	kg
				11.424,60
7 Pyszka <i>ok. Nr 347/7</i>				
31	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mieszkanie 1/2 9*10*1,2*1,1 budynek gospodarczy 4*9*1,2*1,1	m2	118,80
			m2	47,52
			razem	m2
				166,32
32	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 166,32*15	kg	2.494,80
			razem	kg
				2.494,80
33	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 2494/1800	m3	1,39
			razem	m3
				1,39
34	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50) 2494/1800	m3	1,39
			razem	m3
				1,39
35	Kalkulacja własna	Utylizacja 166,32*15	kg	2.494,80
			razem	kg
				2.494,80
8 Miechęcino <i>ok. Nr 90/2</i>				
36	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku dom mieszkalny 14,7*(3,95+2,65+3,85)	m2	153,62
			razem	m2
				153,62
37	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek 153,62*15	kg	2.304,30
			razem	kg
				2.304,30
38	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 2304/1800	m3	1,28
			razem	m3
				1,28
39	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50) 2304/1800	m3	1,28
			razem	m3
				1,28
40	Kalkulacja własna	Utylizacja 153,62*15	kg	2.304,30
			razem	kg
				2.304,30
9 Skoczow <i>ok. Nr 22</i>				
41	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku bud. gospodarczy (8*4*2+3)*1,2 *1,1 magazyn 5*2*1,2*1,1 kurnik 2,5*2,5 (4+4+4)*1,2*1,1	m2	88,44
			m2	13,20
			m2	6,25
			m2	15,84
			razem	m2
				123,73
42	Kalkulacja własna	Koszty pakowania i przygotowania do transportu, załadunek		

Demontaż i utylizacja pokrycia z eternitu (usuwanie azbestu)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		123,73*15+50	kg	1.905,95
		razem	kg	1.905,95
43	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (Mnożnik= 1,8) 1905/1800	m3	1,06
		razem	m3	1,06
44	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 50) 1905/1800	m3	1,06
		razem	m3	1,06
45	Kalkulacja własna	Utylizacja 50 kg odpady luzem 123,73*15+50	kg	1.905,95
		razem	kg	1.905,95