

## **Przedmiar robót**

Montaż stalowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt      Budynek ośrodka zdrowia - podjazd dla osób niepełnosprawnych  
Kod CPV    45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych  
Budowa     Wrzosowo  
Inwestor    Urząd Gminy Dygowo , ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo tel. 94 358 41 94 - do 95

---

Sporządził    Andrzej Palacz

---

Kołobrzeg 18 wrzesień 2012 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Budynek ośrodka zdrowia - podjazd dla osób niepełnosprawnych

Podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonany jest z krat i wyposażony w spoczniki, oraz balustradę z obu stron. Moduły krat, policzki, poręcze, spoczniki, wsporniki i kątowniki mocujące są wykonane z stali cynkowanej ogniowo. Pod wsporniki wykonać fundamenty prefabrykowane o wymiarach 20x20x90 cm. i posadowione bezpośrednio w gruncie na głębokości minimum 80cm.

Wymiana na nowe drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z poszeżeniem otworów drzwiowych do szerokości dostosowanej do aktualnych przepisów.

Drzwi wewnętrzne rozwierane, płytowe, okleinowane, oszklone z zamkiem z klamką z ościeżnicą regulowaną do szerokości muru.

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe o współczynniku przenikania ciepła mniejszy niż  $U = 2,0(W/m^2K)$ , konstrukcja płytowa z blachy stalowej, rama z tarcicy iglastej klejonej warstwowo, ościeżnica z kształownika stalowego ocynkowanego, wykończenie z drewnopodobnej folii PCV, okucia to dwa zamki trzybolcowe wpuszczane klasy C.

Płytki podłogowa gresowa mrozoodporna, antypoślizgowa R10, nasiakliwość poniżej 0,5%. Klej mrozoodporny na podłoża krytyczne, fuga do spoinowania na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, schody zewnętrzne) w kolorze płytki gresowej.

## Budynek ośrodka zdrowia - podjazd dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>					
1	KNR-W 2-05 0210/01		Podjazd dla osób niepełnosprawnych z krat z stali cynkowanej ogniowo  1,2*(7,7+2,65+6,5+2,65+6,36)*0,3	t	9,31
			razem	t	9,31
2	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie gotowych podjazdów wraz z spocznikami  1,2*(7,7+2,65+6,5+2,65+6,36)	m2	31,03
			razem	m2	31,03
3	KNR 4-01 0212/03		Rozbiórka muru balustrady schodów zewnętrznych  1,2*6,5*0,15	m3	1,170
			razem	m3	1,170
4	KNR 4-01 0810/03		Uzupełnienie paska ( miesca po skutych balustradach ) o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek terakotowych 30x15cm oraz cokolika w przedsionku 7,2+1,2*2+0,6*2	m	10,800
			razem	m	10,800
5	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - w przedsionku  1,55*1,2	m2	1,860
			razem	m2	1,860
6	NNRNKB 6 2805/05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm przedsionek 1,55*1,2 podest podjazdu 1,2*1,5	m2	1,860
			razem	m2	1,800
			razem	m2	3,660
7	KNR 4-01 0103/03		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV pod fundamenty pod wspomiki 0,9*0,5*0,5*28	m3	6,300
			razem	m3	6,300
8	KNR 4-01 0105/03		Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV 0,9*0,5*0,5*28-28*0,2*0,2*0,9	m3	5,292
			razem	m3	5,292
9	KNR 2-02 1805/03		Osadzenie w gruncie słupków żelbetowych 20x20cm o wysokości do 1,0m	szt	28,000
10	KNR 5-08 0803/01		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm  28*2	szt	56,000
			razem	szt	56,000
11	KNR 5-08 0809/05		Osadzenie kołków kotwiących M10 w stopach fundamentowych	szt	56,000
12	KNNR 3 0702/06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  1,1*2,1	m2	2,310
			razem	m2	2,310
13	KNNR 3 0702/05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych  1,0*2,05	m2	2,050
			razem	m2	2,050
14	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszeżenie otworu drzwi zewnętrznych 0,38*2,1*0,25	m3	0,200
			razem	m3	0,200
15	KNR 4-01 0329/02		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszeżenie otworu drzwi wewnętrznych 0,25*2,1	m2	0,525
			razem	m2	0,525
16	KNR 4-01 0704/02		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach  0,25*2,1 0,38*2,1	m2	0,525
			razem	m2	0,798
			razem	m2	1,323
17	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,9*(1,2+1,4)*2	m2	15,080
			razem	m2	15,080

## Budynek ośrodka zdrowia - podjazd dla osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  $2,9*(1,2+1,4)*2+1,2*1,4+2,75*3,2$	m2	25,560
				razem	m2
19	KNR 4-01 1204/05		Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów  $2,9*(1,2+1,4)*2+1,2*1,4+2,75*3,2$	m2	25,560
				razem	m2
20	KNR 2-02 1505/02		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie  $2,9*(1,2+1,4)*2+1,2*1,4+2,75*3,2$	m2	25,560
				razem	m2