

## Przebudowa drogi gminnej w m. Skoczów- Gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty drogowe - do posesji - Zakres 1</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1123
2	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami i obrzeżami przystanek 4*2,5 chodnik 38*1,5	m2	10,00
			m2	57,00
			razem	m2
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (wraz ze zdjęciem humusu) droga (353+503)*1,1 chodniki 73+54	m2	941,60
			m2	127,00
			razem	m2
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (wraz ze zdjęciem humusu) droga (353+503)*1,1 chodniki 73+54	m2	941,60
			m2	127,00
			razem	m2
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV droga (353+503)*1,1 chodniki 73+54	m2	941,60
			m2	127,00
			razem	m2
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (128+174+5)*0,075	m3	23,03
			razem	m3
7	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm 89+39	m	128,00
			razem	m
8	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm 48+49+52+12+2+5+6 połączenie etapów 5	m	174,00
			m	5,00
			razem	m
9	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13+16+6+39	m	74,00
			razem	m
10	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 5cm zagęszczana mechanicznie droga (353+503)*1,1	m2	941,60
			razem	m2
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm droga 503 droga wzmocniona 353 chodniki wzmocnione 13+42	m2	503,00
			m2	353,00
			m2	55,00
			razem	m2
12	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm - dalsze 2 cm droga 503	m2	503,00
			razem	m2
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm droga wzmocniona 353 chodniki 73+54	m2	353,00
			m2	127,00
			razem	m2
14	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej droga 353+503	m2	856,00
			razem	m2
15	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i zjazd zjazd 10 chodniki 73+54	m2	10,00
			m2	127,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Skoczów- Gmina Dygowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	137,00
16	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza  (47+42)*0,75		m2	66,75
			razem	m2	66,75
17	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		szt	5,00
18	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		szt	5,00
19	KNKRB 6 1305/03	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objęt. betonu w jednym miejscu do 0,3m3.  5*0,3		m3	1,50
			razem	m3	1,50