


Przedmiar robót

Obiekt ODNOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE POW.
WRZOSOWO-KŁOPOTOWO
Kod CPV 45233142-6 i 45233141-9
Lokalizacja 0+000 do 1+323
Inwestor Gmina Dygowo
Biuro kosztorysowe WIE - MAR

Sporządził Wiesław Grzywacki



Kołobrzeg, kwiecień 2017 r.

Tabela przedmiaru robót

ODNOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE POW. WRZOSOWO-KŁOPOTOWO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze.					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,323
2	KNR 2-31 1402/05		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie o grubości 10cm		
			1323*1,0*2	m2	2.646
				razem m2	2.646
3	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			100*7,0+1182*3,5+41*(3,5+5,5)/2	m2	5.021,5
				razem m2	5.021,5
2. Poszerzenie jezdni.					
4	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV		
			od km 0+100 do 1+282 1182*0,5	m2	591
				razem m2	591
5	KNR 2-31 0102/02		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm, za dalsze 20 cm	m2	591
6	KNR 2-31 0109/03		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	591
7	KNR 2-31 0109/04		Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm, za dalsze 3 cm	m2	591
8	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	591
2. Roboty bitumiczne.					
9	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	5.021,5
10	KNR 2-31 0108/02		Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową		
			5021,5*0,05	t	251,075
				razem t	251,075
11	KNR 2-31 0311/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	591
12	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			5021,5+591	m2	5.612,5
				razem m2	5.612,5
13	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	5.612,5
3. Roboty wykończeniowe.					
14	KNR 2-31 0114/07		Wzmacniające pasmo pobocza wykonane z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			1182*1,0	m2	1.182
				razem m2	1.182