
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Roboty instalacyjne

Obiekt	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazy
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Świetlica wiejska w Jazach dz.nr 153/1 gm. Dygowo
Inwestor	Urząd Gminy w Dygowie. ul. Kolejowa 1 78 - 113 Dygowo
Biuro kosztorysowe	Projekty budowlane, audyty i świadectwa energetyczne "SEPBA" - mgr inż. Tadeusz Dyrła ul. Okopowa 10C 78-100 Kołobrzeg
Poziom cen	Sekocenbud IV kw.2011r. i ceny rynku lokalnego

Sporządził techn. Jan Kuzański

Kołobrzeg 02.02.2012r.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazy

Budynek wybudowany w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej - murowany z cegły pełnej palonej na zaprawie wapienno-cementowej.
Przekrycie więźba dachowa - drewniana ramowa z ściągami stalowymi, pokryta dachówką cementowa o znacznym stopniu zużycia.
Budynek wymaga remontu ogólnobudowlanego ze względu na znaczne zużycie techniczne i biologiczne więźby dachowej.
Budynek posiada instalacje wodociągowa i kanaizacyjna. Brak instalacji grzewczej i ciepłej wody,
Naprawy i wymiany wymaga posadzka.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I. Instalacja wody zimnej, ciepłej.			
1	KNR 4-01 0336/01 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb. i szer. 1/4x1/2 cegły	m	6,000
	razem	m	6,000
2	KNR 35 0115/02 Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej z króćcami przyłączeniowymi o średnicy nominalnej 20mm	szt	1,000
3	KNR 2-15 0108/02 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych d=20mm	kpl	1,000
4	KNR 35 0113/04 Montaż zaworów skażeniowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	1,000
5	KNR 31 0104/02 Rurociągi z polibutyleny PB układane w rurze osłonowej w budynkach, bez rozdzielaczy, o średnicy 16mm WODA ZIMNA	m	6,000
6	KNR 0-31 0113/10 Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	6,000
	razem	m	6,000
7	KNR 31 0107/04 Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, sztywnych, rura miedziana chromowana, średnica nominalna podejścia 15mm	szt	1,000
8	KNR 31 0109/01 Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej, średnica nominalna zaworu 15mm	szt	1,000
	razem	szt	1,000
9	KNR 2-15.2 0101/01 Montaż gotowych systemów instalacyjnych elementów montażowych Geberit Kombifix na ścianie do miski ustępowej	kpl	1,000
	razem	kpl	1,000
10	KNR 31 0116/03 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	4,000
	razem	m	4,000
II. Instalacja kanalizacyjna.			
11	KNR 4-01 0333/03 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej gr.1 1/2 cegły	szt	2,000
	razem	szt	2,000
12	KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV	m3	1,920
	razem	m3	1,920
13	KNR 13 0228/03 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o średnicy 110mm	m	2,000
	razem	m	2,000
14	Kalkulacja indywidualna Montaż ogrzewacza elektrycznego	kpl	1,000
15	KNR 2-15 0205/02 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową d=50mm	m	4,000
	razem	m	4,000
16	KNR 2-15 0205/04 Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową d=110mm	m	4,000
	razem	m	4,000
17	KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową d=50mm	podejście	1,000
	razem	podejście	1,000
18	KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową d=110mm	podejście	1,000
	razem	podejście	1,000
19	KNR 2-15 0209/03 Rury wywiewne PCV d=110m	szt	1,000
20	KNR 2-15 0217/02 Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową dz=110mm	szt	1,000
	razem	szt	1,000
21	KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1	szt	1,000
		razem	szt
22	KNR 2-15 0224/03 Miski klozetowe	kpl	1,000
III. Instalacja centralnego ogrzewania.			
23	KNR 0-31 0205/01 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych elektrycznych o wysokości 300-900mm	szt	2,000