

Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Roboty rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV: 45111300-1</b>		
		<b>1.1. Demontaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej</b>		
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic	m2	15,754
2	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2- analogia DEMONTAŻ STOLARKI WEWNĘTRZNEJ	m2	15,75
3	KNR 2-02 1001/07	Analogia demontaż stolarki zewnętrznej	m2	15,75
4	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	10,500
5	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru okapników	m	10,500
		<b>1.2. Rozbiórka pokrycia i laceria dachu dachu</b>		
6	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	62,28
7	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	45,26
8	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	494,19
9	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja płyt azbestowo-cementowych	m2	494,19
10	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	494,19
11	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	0,57
		<b>1.3. Rozbiórka podłogi</b>		
12	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	116,47
13	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	33,28
14	KNR 7-28 0301/07	Rozebranie posadzki jednolitej lastrykowej- analogia rozbiórka podłogi betonowej	m2	27,71
15	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	94,38
16	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m	171,78
		<b>1.4. Odbicia tynków</b>		
17	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	316,982
18	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	33,28
19	KNP 4 0907/03	Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych	m2	46,99
		<b>1.5. Wywiezienie gruzu i śmieci z terenu budowy</b>		
20	KNR 4-04 1102/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego		

Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	19,77
21	KNR 4-04 1102/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 15)	m3	19,77
		<b>2. Dach budynku</b> <b>Kod CPV: 45261100-5</b>		
22	KNR 7-12 0103/02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych	m2	70,51
23	KNR 7-12 0105/02	Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych	m2	70,51
24	KNR 7-12 0205/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, konstrukcji stalowych	m2	70,51
25	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, konstrukcji stalowych	m2	70,51
26	KNR 4-01 0628/02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków	m2	238,51
27	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	494,19
28	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	494,19
29	KNNR 2 0508/01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną	m2	494,19
30	KNNR 2 0508/02	Gąsiorzy dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	80,95
31	KNNR 2 0508/04	Wiatrownice boczne dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	93,88
32	KNR 0-22 0529/06	analogia- Obróbki dachowe przy zastosowaniu taśm systemowych - kominów wentylacyjnych	m obwodu	3,30
33	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	15,72
34	KNR 2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej - powlekanej	m	62,88
35	KNR 2-02u2 0519/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej - powlekanej	m	45,26
36	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podbitki okapu	m2	79,80
		<b>3. Kanały spalinowe- przemurowane ponad dachem</b>		
37	KNR 2-02 0114/05	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1 cegły - analogia wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej R=1,5	m2	5,61
38	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2	5,61
39	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	0,34
		<b>4. Roboty wykończeniowe</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>		
		<b>4.1. Tynki i okładziny wewnętrzne</b> <b>Kod CPV: 45324000-4</b>		

## Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu- bruzdy po instalacjach elektrycznych i hydraulicznych	m	85,00
41	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych	m2	350,28
42	KNR 2-02 2008/04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	27,71
43	KNR 2-02 2008/01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	317,00
44	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	112,20
45	KNR 2-02s 2007/03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - Konstrukcja rusztu pod wykonanie obniżenia sufitowego	m2	122,04
46	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych	m2	122,04
47	KNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	122,04
48	KNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho gr 20 cm - dwie warstwy wełny gr 10cm układane mijankowo	m2	122,04
49	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm	m2	46,986
50	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych- gruntowanie przed malowaniem	m2	472,32
51	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych - dwukrotnie	m2	472,32
52	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	4,00
<b>4.2. Podłoża posadzek</b>				
53	KNR 2-02u2 0618/01	Izolacje poziome z papy grzewalnej - 1x papa termozgrzewalna - izolacja przeciwwilgociowa parteru, wywinięta na ściany	m2	27,71
54	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr 5 cm	m2	27,71
55	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia z folii budowlanej PE	m2	27,71
56	KNR 2-02 0609/07	Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5 cm i gr 1cm - dylatacje	m	25,40
57	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko	m2	27,71
58	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do gr 4 cm (Krotność= 4)	m2	27,71
<b>4.3. Podłoga na legarach</b>				
59	KNR 2-02u2 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy grzewalnej - 2x papa termozgrzewalna izolacje słupków betonowych	m2	10,00
60	Kalkulacja indywidualna	Montaż, na betonowych słupkach, stalowej siatki stanowiącej konstrukcję nośną dla izolacji termicznej z wełny mineralnej gr 15cm	m2	99,95

Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr 15 cm układane na sucho	m2	99,95
62	KNR 2-02 1110/04	Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	171,78
		<b>4.4. Posadzki</b>		
63	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych	m2	127,66
64	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	127,66
65	KNR 2-02u2 2809/01	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES	m	116,00
		<b>4.5. Stolarka drzwiowa</b>		
66	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt	10,000
67	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	szt	10,000
		<b>4.6. stolarka okienna</b>		
68	KNR 0-19 1022/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych- stolarka PCV	m2	15,75
69	KNR 2-02 0129/01	Montaż okapników zewnętrznych	mb	8,00
70	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników wewnętrznych	m	8,00
		<b>5. Roboty termomodernizacyjne, oraz naprawa izolacji p.wilgociowych Kod CPV: 45443000-4, 45320000-6</b>		
		<b>5.1. Wykonanie izolacji termicznej i p.wilgociowej ścian fundamentowych</b>		
71	KNR 2-01 0317/01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii I-II	m3	40,99
72	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - dwie warstwy  (Krotność= 2)	m2	68,320
73	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styrodurowych gr 12cm do ścian fundamentowych	m2	68,320
74	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	68,320
75	KNR 2-01 0311/01	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-II - ZASYPKA Z ZEWNĄTRZ	m3	34,16
		<b>5.2. Elewacja Kod CPV: 45443000-4</b>		
76	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	358,32
77	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 10 cm	m2	358,32
78	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	21,56
79	KNR 0-23 2612/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników kątownikiem metalowym z siatką zbrojeniową	m	107,78

## Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
80	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	Jm	
81	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	szt	1.433,28
82	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	379,88
83	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego atlas, o grubości 3mm na ścianach płaskich	m2	379,88
84	KNR 2-02 1505/10	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	379,88
85	KNR 2-02s 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	379,88
86	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	52,62
87		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe Nakłady robocizny= 2078,5 r-g (poz. 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97) Skład zespołu roboczego= 5 Współczynnik przestoju= 0,84	m2	410,94
		<b>6. Termo-modernizacja garażu</b>	kpl	1,00
		<b>6.1. Elewacja</b>		
88	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
89	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 10 cm	m2	209,14
90	KNR 0-23 2612/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników kątownikiem metalowym z siatką zbrojeniową	m2	209,14
91	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	m	20,36
92	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	szt	836,56
93	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	209,14
94	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego atlas, o grubości 3mm na ścianach płaskich	m2	209,14
95	KNR 2-02 1505/10	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	209,14
96	KNR 2-02s 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	209,14
97	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	32,29
98		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe Nakłady robocizny= 2078,5 r-g (poz. 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97) Skład zespołu roboczego= 5 Współczynnik przestoju= 0,84	m2	209,14
		<b>6.2. Dach garażu</b>	kpl	1,00
99	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		

Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	7,47
100	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	7,47
101	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia z folii budowlanej PE	m2	146,94
102	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr 10 cm	m2	146,94
103	KNR 2-02s 0501/02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym 2-warstwowo	m2	146,94