

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa miejsc spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo

Nr	Opis
<b>1</b>	<b>Stramniczka</b>
1.1	Roboty przygotowawcze
1.2	Roboty montażowe
1.2.1	Altany 2 szt.
1.2.2	Grille 2 szt
1.2.3	Ławeczki 6 szt.
1.2.4	Murowane ognisko
1.2.5	Lampy hybrydowe 2 szt
<b>2</b>	<b>Stojkowo</b>
2.1	Roboty przygotowawcze
2.2	Roboty montażowe
2.2.1	Altana 5 m x 10 m
2.2.2	Grill

## Tabela przedmiaru robót

Budowa miejsc spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			plátew 10*0,08*0,16	m3	0,13
			razem	m3	0,39
36	KNNR-W 5 1201/05		Osadzanie w stropie kołków kotwiących M10		
			8*2	szt	16
			razem	szt	16
37	KNKRB 2 0404/05		Krokiewki z tarcicy nasyczonej		
			Krokiew 15*2*2,78*0,08*0,16	m3	1,07
			razem	m3	1,07
38	KNR 2-02 0408/01		Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		
			zastrzał 20*0,06*0,14*0,75	m3	0,126
			jętka 15*0,08*0,16*3,9	m3	0,749
			razem	m3	0,875
39	KNR 2-02 0410/01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		
			10*2,94*2	m2	58,8
			razem	m2	58,8
40	KNR 2-02 0501/02		Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną		
			58,8	m2	58,8
			razem	m2	58,8
41	KNR 2-21 0607/02 (dopłata 6x)		Ławki parkowe z obudową drewnianą siedzeniową- wyposażenie altany		
			1,5	m	1,5
			razem	m	1,5
42	KNR 2-02 1018/02 (dopłata 3x)		Stoły drewniane- dwukrotnie malowane na budowie pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
			2	m2	2
			razem	m2	2
43	KNR 2-02 1512/09		Malowanie jednokrotne konstrukcji wiaty		
			słupy 8*2	m	16
			ścianka azurowa 189	m	189
			razem	m	205
			<b>2.2.2. Grill</b>		
44	KNR 2-02 1301/01		Pieca stałopalne A-1, ceramiczne o kubaturze do 1m3- analogia	piec	1

## Tabela przedmiaru robót

Budowa miejsc spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-02 1509/01 (dopłata 6x)		Dwukrotne malowanie ławek  1,5*0,7*2	m2 razem m2	2,1 2,1
<b>1.2.4. Murowane ognisko</b>					
24	KNR 2-02 0101/04		Fundamenty z kamienia twardego- ścianki ogniska, na wysokość 0,5 m  Ognisko 6*0,5*0,2	m3 razem m3	0,6 0,6
<b>1.2.5. Lampy hybrydowe 2 szt</b>					
25	KNR 5-10u1 0049/02 (dopłata 2x)	E-03.05.02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego h=4m - słup stalowy ocynkowany wielokątny	kpl	2
<b>2 Stojkowo</b>					
<b>2.1 Roboty przygotowawcze</b>					
26	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km- korytowanie pod wiaty, grila i ognisko  Wiaty 6*11*0,2 Grill 1,5*2*0,2	m3 m3 razem m3	13,2 0,6 13,8
27	KNR 2-01 0312/01		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m <sup>2</sup> i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II  wiaty 8 grill 4	dół dół razem dół	8 4 12
28	KNR 2-02 0204/02		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m <sup>3</sup> z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  wiaty 8*((0,7*0,7*0,5)+(0,4*0,4*0,3)) grill 2*(0,5*0,5*0,8)	m3 m3 razem m3	2,344 0,4 2,744
29	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli- fundamenty  fi 6 (8*7*1,4)*0,22/1000 fi 12 (8*4*0,9)*0,89/1000	t t razem t	0,017 0,026 0,043
30	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  wiaty 6*11 grile 1,5*2	m2 m2 razem m2	66 3 69
31	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wiaty i ognisko)  Wiaty 11+11+6+6 grill 1,5+1,5	m m razem m	34 3 37
32	KNR 0-11 0316/07		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem  Wiaty 6*11 grill 1,5*2	m2 m2 razem m2	66 3 69
33	KNR 4-04 0403/04		Rozebranie istniejących altanek drewnianych (2 szt)  2*2,5*2,5	m2 razem m2	12,5 12,5
<b>2.2 Roboty montażowe</b>					
<b>2.2.1 Altana 5 m x 10 m</b>					
34	KNR 2-21 0602/05		Słupy pergoli i trejaży drewniane osadzone na fundamentach z okrągłaków  8*2,54*0,28*0,28	m3 razem m3	1,59 1,59
35	KNR 2-02u2 0406/01		Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm <sup>2</sup>  murłata 2*0,08*0,16*10	m3	0,26

## Tabela przedmiaru robót

Budowa miejsc spotkań w miejscowości Stramiczka i Stojkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt 16
12	KNKRB 2 0404/05 (dopłata 2x)		Krokwie z tarcicy nasyczonej  Krokiew 8*3,2*0,08*0,16 16*1,2*0,08*0,16 8*0,08*0,16*2,85	m3 m3 m3 razem	0,33 0,25 0,29 0,87
13	KNR 2-02 0408/01 (dopłata 2x)		Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej  16*0,06*0,14*0,75	m3 razem	0,101 0,101
14	KNR 2-02 0410/01 (dopłata 2x)		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej  24	m2 razem	24 24
15	KNR 2-02 0501/02 (dopłata 2x)		Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym gontem bitumicznym  24	m2 razem	24 24
16	KNR 2-21 0603/05 (dopłata 2x)		Ołacenie ścianek ażurowych  7*1,67*7	m razem	81,83 81,83
17	KNR 2-21 0607/02 (dopłata 14x)		Ławki parkowe z obudową drewnianą siedzeniową- wyposażenie altany  1,5	m razem	1,5 1,5
18	KNR 2-02 1018/02 (dopłata 2x)		Stoły drewniane- dwukrotnie malowane na budowie pełne o powierzchni ponad 1,60m2  3,14*1*1	m2 razem	3,14 3,14
19	KNR 2-02 1512/09 (dopłata 2x)		Malowanie jednokrotne konstrukcji wiaty  słupy 8*2 ścianka azurowa 140 murlaty 8*2 kleszcze 16*0,7	m m m m razem	16 140 16 11,2 183,2
20	KNR 2-02 1509/01 (dopłata 2x)		Dwukrotne malowanie wiaty- powierzchnie	m2	24
<b>1.2.2. Grille 2 szt</b>					
21	KNR 2-02 1301/01 (dopłata 2x)		Piece stałopalne A-1, ceramiczne o kubaturze do 1m3- analogia	piec	1
<b>1.2.3. Ławeczki 6 szt.</b>					
22	KNR 2-21 0607/02 (dopłata 6x)		Ławki parkowe z obudową drewnianą siedzeniową  1,5	m razem	1,5 1,5

## Tabela przedmiaru robót

Budowa miejsc spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Stramniczka</b>		
			<b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km- korytowanie pod wiaty, grila i ognisko Wiaty + grille 64*0,2 Ognisko 50*0,2	m3 m3 razem m3	12,8 10 22,8
2	KNR 2-01 0312/01		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m <sup>2</sup> i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii I-II  Wiata 8 wiata 8 ławeczki 2*6 grill 8 ognisko 4 lampy 2	dół dół dół dół dół dół razem dół	8 8 12 8 4 2 42
3	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego  wiaty 2*8*(0,8*0,8*0,1)	m3 razem m3	1,024 1,024
4	KNR 2-02 0204/02		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m <sup>3</sup> z układaniem betonu z zastosowaniem pompy  altany 8*2*((0,7*0,7*0,5)+(0,4*0,4*0,3)) grile 2*2*(0,5*0,5*0,8) ławki drewniane 6*2*(0,3*0,3*0,4) lampy hybrydowe 2*0,4*0,4*1,6	m3 m3 m3 m3 razem m3	4,688 0,8 0,432 0,512 6,432
5	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli- fundamenty  fi 6 (8*2*7*1,4)*0,22/1000 fi 12 (8*2*4*0,9)*0,89/1000	t t razem t	0,034 0,051 0,085
6	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  wiaty 2*26 grile 2*3 ognisko 48	m2 m2 m2 razem m2	52 6 48 106
7	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wiaty i ognisko)  Wiata 22,5 wiata 22,5 ognisko 25	m m m razem m	22,5 22,5 25 70
8	KNR 0-11 0316/07		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem  wiaty 2*26 grile 2*3 ognisko 48	m2 m2 m2 razem m2	52 6 48 106
			<b>1.2 Roboty montażowe</b>		
			<b>1.2.1 Altany 2 szt.</b>		
9	KNR 2-21 0602/05 (dopłata 2x)		Słupy pergoli i trejaży drewniane osadzone na fundamentach z okrągłaków  8*(2,15*0,18*0,18)	m3 razem m3	0,56 0,56
10	KNR 2-02u2 0406/01 (dopłata 2x)		Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm <sup>2</sup>  8*1,55*0,08*0,16	m3 razem m3	0,16 0,16
11	KNNR-W 5 1201/05 (dopłata 2x)		Osadzanie w stropie kołków kotwiących M10  8*2	szt	16

## Przedmiar robót

Obiekt	Budowa miejsc spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo
Rodzaj robót	Budowa obiektów małej architektury
Branża	Budowlana
Kod CPV	34928210-3 Wiaty drewniane
Lokalizacja	dz. nr 66/2 Stojkowo, 42/7 Stramniczka gmina Dygowo
Inwestor	Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

---

Sporządził Paulina Gałyga  
Sprawdził Izabela Płomińska  
Kierownik Grzegorz Starczyk

---

Dygowo, 05 maja 2022 r.