

Zjazd indywidualny do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbórkowe			
1	KNR 2-01 0119:03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,1	km	0,10
	razem	km	0,10
2	KNR 2-01 0109:04 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycy gęstych (6,0+13,0)*1,0*0,001	ha	0,02
	razem	ha	0,02
3	KNR 2-01 0111:01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spalaniem na miejscu (6,0+13,0)*1,0	m2	19,00
	razem	m2	19,00
4	KNR 2-01 0125:01 Ręczne usunięcie z przetrztem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm 2,0*9,0	m2	18,00
	razem	m2	18,00
5	KNR 2-31 0815:06 Rozebanie chodników, przejść dla pieszych z kostek betonowych 20x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,8*17,0	m2	30,60
	razem	m2	30,60
6	KNR 2-31 0813:05 Rozebanie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej 18,0	m	18,00
	razem	m	18,00
7	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,05*1,8*19,0	m3	1,71
	razem	m3	1,71
2 Roboty ziemne			
8	KNR 2-31 0101:05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5	m2	34,15
	razem	m2	34,15
9	KNR 2-31 0101:06 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (dodatkowe 8 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5	m2	34,15
	razem	m2	34,15 x8
10	KNR 4-01 0108:05 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. (0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5)*0,62	m3	21,17
	razem	m3	21,17
3 Budowa zjazdu			
11	KNR 2-31 0103:04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,5	m2	34,15
	razem	m2	34,15
12	KNR 2-31 1202:05 Przystawianie krawężników kamennych wtopionych o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 18,0	m	18,00
	razem	m	18,00
13	KNR 2-31 0402:04 Lawa betonowa z oporem pod krawężniki obmiar w obszarze pasa drogowego (16,0+3,14*5,0)*0,25*0,20	m3	1,59
	razem	m3	1,59
14	KNR 2-31 0402:05 Lawa pod krawężniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej na lukach o promieniu do 40m obmiar w obszarze pasa drogowego (3,14*5,0)*0,25*0,20	m3	0,79
	razem	m3	0,79
15	KNR 2-31 0403:03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej obmiar w obszarze pasa drogowego 3,14*5,0	m	15,70
	razem	m	15,70
16	KNR 2-31 0104:05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m2	32,35
	razem	m2	32,35
17	KNR 2-31 0104:06 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm (dodatkowe 10 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m2	32,35
	razem	m2	32,35 x10
18	KNR 2-31 0114:05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m2	32,35
	razem	m2	32,35
19	KNR 2-31 0114:06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy (dodatkowe 15 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m2	32,35
	razem	m2	32,35 x15

Zjazd indywidualny do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - roboty drogowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,215*5,0*5,0*2+3,6*6,0	m2	32,35
		razem	32,35
21	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypance cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0	m	4,71
		razem	4,71
22	KNR 2-31 0106-01 Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0*1,5	m2	7,07
		razem	7,07
23	KNR 2-31 0106-02 Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie - dodatek z każdej dalszy 1cm powyżej 6cm grubości warstwy (dodatki 4 cm) obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0*1,5	m2	7,07
		razem	7,07 x4
24	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej obmiar w granicach pasa dr. dr. woj. 0,5*3,14*3,0*1,5	m2	7,07
		razem	7,07
4 Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
25	KNR 2-31 1207/01 Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6cm na podsypance piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem część chodnika przy jezdni drogi głównej 1,8*3,0*2	m2	10,80
		razem	10,80
26	KNR 2-31 0702-02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm 1	szt	1,00
		razem	1,00
27	KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie znaku zakazu o powierzchni do 0,3m2 1	szt	1,00
		razem	1,00